

令和3年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 11月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(4)	25,938,000	26,496,800	株式会社SEKI	土木部工事設計課
2	道路補修工事(2101)	127,490,000	127,987,200	株式会社スタッフ・レント	土木部工事設計課
3	板橋区情報処理センター非常用自家発電設備改修工事	61,600,000	67,175,900	高栄電気株式会社	政策経営部施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5030700026号		
工 事 件 名	道路補修工事(4)		
工 事 場 所	板橋区新河岸二丁目24番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、L形側溝工、ガードレール設置工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年8月12日		
工 期	令和3年8月13日 から 令和3年11月16日 まで		
契 約 変 更 日	令和3年11月19日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年11月16日まで	令和3年11月24日まで	5日間
契 約 金 額	25,938,000	26,496,800	558,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

本工事で新設する横引き管及び角形集水ますを施工するにあたり、設置の支障とならないようガス管の位置、深さを詳細に把握するため、事前調査として埋設物調査を行うための費用を追加し、これに要する工期を5日間延伸する。

変更内容

	既 定	変 更	増△減
工 期	令和3年11月16日	令和3年11月24日	5日間

工 種	規格・寸法	単 位	当初数量	変更後数量	増△減
埋設物調査費		箇所	0	4	4
交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	人	94	102	8

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5020700058号		
工 事 件 名	道路補修工事(2101)		
工 事 場 所	板橋区常盤台四丁目2～21番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、街きょ工、街築工、公共下水道改良工等		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月25日		
工 期	令和3年3月26日から令和3年11月26日まで		
契 約 変 更 日	令和3年11月2日		
請 負 者	株式会社スタッフ・レント		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸三丁目8番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和3年11月26日まで	令和3年12月10日まで	10日間
契 約 金 額	127,490,000	127,987,200	497,200
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

丸形汚水ます上部取替工として、蓋の形状変更にあたり、現状の下部構造では適合しなかったため、下部構造の一部まで取り替えることとした。そのため、工種及び数量を変更し増額する。

また、この変更により増工となったこと等により、工期を10日間延伸する。

変更内容

工種	規格・寸法	施工	単位	変更前	変更後	増減
丸型汚水ます上部取替工	内径 50cm, コンクリート蓋, 縁塊まで	昼	箇所	30.0	4.0	△26.0
丸型汚水ます上部取替工	内径 50cm, コンクリート蓋, 異形塊まで	昼	箇所	0.0	26.0	26.0

変更金額

請負金額	変更金額	増△減
¥127,490,000-	¥127,987,200-	¥497,200-

変更工期

変更前工期	変更後工期	増△減
160 日間	170 日間	10 日間

	番 号	3	
契 約 番 号	板契第5020900096号		
工 事 件 名	板橋区情報処理センター非常用自家発電設備改修工事		
工 事 場 所	板橋区板橋二丁目65番6号		
工 事 概 要	非常用ガスタービン発電機(250KVA)の撤去、非常用ディーゼル発電機(250KVA)の新設、燃料小出槽(390L)の撤去・新設、燃料移送ポンプの撤去・新設、ポンプ制御盤の撤去・新設、屋上部分の燃料配管の撤去・新設、発電機から燃料小出槽及びポンプ制御盤までの制御信号配線の撤去・新設、地下燃料タンク(A重油1500L)の燃料抜き取り満油渡し、キュービクル改修(発電機回路の内、一般負荷を火災信号により切り離す措置)、引込高圧ケーブルの撤去・新設、受変電設備内各配電盤から各変圧器盤又はコンデンサ盤までの高圧ケーブルの撤去・新設		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和3年3月23日		
工 期	令和3年3月24日から令和4年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和3年11月22日		
請 負 者	高栄電気株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区志村1-4-16		
根 拠 規 定	契約条項18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 Δ 減
工 期	令和4年2月28日まで	令和4年2月28日まで	
契 約 金 額	61,600,000	67,175,900	5,575,900
変更概要			
既存ガスタービン発電機排気消音機用防音パネルの撤去			
変更理由			
設計段階では防音パネルを撤去せずに消音機の撤去が可能であると見込んでいたが、本改修工事の契約後に消音機の撤去の工法を詳細に検討したところ、安全に消音機を撤去するためには、防音パネルの撤去が必要となったため、追加変更を行う。			