

## 令和3年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 3月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	都市計画道路補助第87号線整備工事(道路築造)(その3)	98,747,000	98,865,800	辰島建設株式会社	土木部工事設計課
2	板橋区双葉町7～中板橋5番地先(中根橋)外2橋(相生第二歩道橋、前野町歩道橋)	62,370,000	64,735,000	大谷建装工業株式会社	土木部工事設計課
3	都市計画道路補助第249号線設計委託	16,500,000	18,961,800	株式会社セリオス東京支店	土木部工事設計課
4	河川維持工事(石神井川)その2	8,910,000	10,446,700	株式会社明治土木	土木部工事設計課
5	橋りょう維持工事(4)	114,950,000	122,629,100	児玉建設株式会社	土木部工事設計課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5030700013号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第87号線整備工事(道路築造)(その3)		
工 事 場 所	板橋区稲荷台7～加賀二丁目21番地先		
工 事 概 要	車道舗装工、街きよ工、街築工、取付管工		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和3年6月3日		
工 期	令和3年6月4日から令和4年3月9日 まで		
契 約 変 更 日	令和4年3月4日		
請 負 者	辰島建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区小茂根三丁目5番3号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年3月9日まで	令和4年3月9日まで	
契 約 金 額	98,747,000	98,865,800	118,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変更理由

- ・舗装工について、今年度の施工端部と既設舗装に生じてしまう段差を解消するため、施工範囲を拡張し、増額する。
- ・信号用ハンドホール設置工について、設置予定箇所付近にある水道管の位置が管理図と異っていたため、信号用ハンドホールを設置可能な位置に変更することとした。これによりハンドホールの規格及び埋設管延長等の数量を変更し、増額する。
- ・街きょ工について、隣接建築物の形態変更に伴い乗入部を設置することとしたため、数量を変更し、増額する。

## 変更内容

## 国庫補助事業

工 種	規 格 ・ 寸 法	単 位	変 更 前	変 更 後	増△減
街きょ工 (一般部)	155SF型 直線用	m	109.9	107.5	△2.4
街きょ工 (端末部)	155SF型	m	7.8	9.0	1.2
街きょ工 (車乗入れ部)	155SF型	m	23.0	24.2	1.2

## 区単独事業

工 種	規 格 ・ 寸 法	単 位	変 更 前	変 更 後	増△減
舗装版取りこわし	アスファルト舗装 版	m <sup>2</sup>	2010. 0	2120.0	110.0
建設廃材処理費	アスコン塊	m <sup>3</sup>	149.0	165.0	16.0
街きょ工 (一般部)	155SF型 直線用	m	6.8	2.6	△4.2
街きょ工 (車乗入れ部)	155SF型	m	6.7	9.7	3.0
舗装工	車道・厚 15cm	m <sup>2</sup>	0.0	110.0	110.0
信号管路設置工	PVΦ75 管枕含む	m	109.4	70.5	△38.9

信号管路設置工	FEPΦ80 管枕含む	m	0.0	17.7	17.7
敷設シート設置工	警察用敷設シート	m	56.8	45.6	△11.2
ハンドホール設置工	600×600×600 2 段	箇所	0.0	1.0	1.0
ハンドホール設置工	600×600×1200 4 段	箇所	2.0	1.0	△1.0

工 種	規 格 ・ 寸 法	単 位	変 更 前	変 更 後	増△減
ハンドホール設置工	600×600×1500 5 段	箇所	4.0	3.0	△1.0
試掘工	埋設物調査	箇所	0.0	7.0	7.0

## 変更金額

請負金額	変更金額	増△減
¥98,747,000-	¥98,865,800-	¥118,800-

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5030700030号		
工 事 件 名	橋りょう維持工事(3)		
工 事 場 所	板橋区双葉町7～中板橋5番地先(中根橋)外2橋(相生第二歩道橋、前野町歩道橋)		
工 事 概 要	塗替塗装工、橋面舗装工、橋面防水工		
業 種	橋りょう工事		
契 約 確 定 日	令和3年9月28日		
工 期	令和3年9月29日から令和4年3月16日 まで		
契 約 変 更 日	令和4年3月10日		
請 負 者	大谷建装工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区西台一丁目47番8号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年3月16日まで	令和4年3月16日まで	
契 約 金 額	62,370,000	64,735,000	2,365,000
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変更理由

中根橋について、施工に先立ち現地踏査を行ったところ、ひびわれ補修工（充てん工法）及び断面修復工（左官工法）を行うべき箇所が当初設計より多いことが分かった。については、それらの箇所も補修することとし、増額変更とする。

## 変更内容

工 種	規 格 ・ 寸 法	単 位	変 更 前	変 更 後	増△減
断面修復工	ポリマーセメントモルタル	m <sup>2</sup>	0.1	0.5	0.4
ひびわれ補修工	充てん工法	m	4.3	12.7	8.4

## 変更金額

請負金額	変更金額	増△減
¥62,370,000-	¥64,735,000-	¥2,365,000-

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5031000004号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第249号線設計委託		
工 事 場 所	板橋区四葉一丁目3～徳丸四丁目36番地先		
工 事 概 要	道路修正設計(区道部) L=0. 10km 道路修正設計(国道部) L=0. 25km 三次元騒音予測 1式 排水施設設計 L=0. 10km 横断歩道橋予備設計 1式 横断歩道橋詳細設計 1橋		
業 種	土木設計		
契 約 確 定 日	令和3年5月6日		
工 期	令和3年5月7日から令和4年3月22日まで		
契 約 変 更 日	令和4年3月16日		
請 負 者	株式会社セリオス東京支店		
請 負 者 地 所 在 地	東京都渋谷区笹塚一丁目54番7号		
根 拠 規 定	契約条項第17条(設計委託)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年3月22日まで	令和4年3月22日まで	
契 約 金 額	16,500,000	18,961,800	2,461,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変更理由

本委託業務は、都市計画道路補助第 249 号線整備に伴い、当該道路と接続する国道 17 号線（新大宮バイパス）も一部改修工事を行う必要があるため、国道事務所等、関係機関との設計協議及び施工協定締結に向けて、関係機関との協議内容を踏まえ、道路修正設計等を行うものである。

国道との設計協議を取りまとめるにあたり、昨年度から協議していた歩道橋の構造形式について、国道との協議の結果、鋼橋の構造形式も新たに検討することになり、優先的に歩道橋の設計を進める必要が生じたため、側道排水施設設計及び情報 BOX 設計を削除し、横断歩道橋予備設計及び新たな案に対して行う詳細設計を追加する。

区道部において、権利者との協議の中で、擁壁の設計方針が決定しなかったため、権利者に対する補償擁壁の設計を削除する。

また、関係機関協議及び用地取得の進捗状況より、住民向けの工事説明会等の開催を見送ったため、地元説明用資料作成を削除する。

## 変更概要

項目	既定		変更		増△減
工期	令和4年3月22日まで		令和4年3月22日まで		0日間
項目	単位	当初数量	変更後数量		増△減
横断歩道橋予備設計	式	-	1		1
横断歩道橋詳細設計	橋	-	1		1
側道排水施設設計 (国道部)	km	0.25	0		△ 0.25
情報BOX設計 (国道部)	km	0.25	0		△ 0.25
補償擁壁設計	式	1	0		△ 1
地元説明用資料作成	式	1	0		△ 1

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5030700039号		
工 事 件 名	河川維持工事(石神井川)その2		
工 事 場 所	板橋区加賀二丁目3～14番地先		
工 事 概 要	浚渫工、大型土のう工		
業 種	河川工事		
契 約 確 定 日	令和4年1月26日		
工 期	令和4年1月27日から令和4年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和4年3月11日		
請 負 者	株式会社明治土木		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区赤塚二丁目6番4号		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年3月14日まで	令和4年3月25日まで	8日間
契 約 金 額	8,910,000	10,446,700	1,536,700
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変更理由

浚渫工について、現場の掘削を行ったところ当初設計数量を上回る量の堆積土砂が発生したため、これの処分に係る数量を変更し増額変更する。また、掘削及び発生土処分に要する工期の延伸を行う。

## 変更内容

工 種	規 格 ・ 寸 法	単 位	変 更 前	変 更 後	増△減
大型土のう工	制作のみ	袋	133.0	174.0	41.0
発生土処理費	指定処分(B) 一般道昼間	m3	133.0	174.0	41.0

## 変更金額

請負金額	変更金額	増△減
¥8,910,000-	¥10,446,700-	¥1,536,700

## 変更工期

変更前	変更後	増△減
令和4年1月27 日から 令和4年3月14 日まで	令和4年1月27日 から 令和4年3月25日 まで	8日間

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5030700034号		
工 事 件 名	橋りょう維持工事(4)		
工 事 場 所	板橋区大和町3～氷川町23番地先(西宿裏橋)外6橋(氷川橋、板橋、御成橋、御成橋人道橋、中台緑歩道橋、志村第二公園歩道橋)		
工 事 概 要	縁端拡幅工、横変位拘束構造工、水平力分担構造工		
業 種	橋りょう工事		
契 約 確 定 日	令和3年9月28日		
工 期	令和3年9月29日から令和4年3月15日まで		
契 約 変 更 日	令和4年3月14日		
請 負 者	児玉建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都府中市小柳町四丁目32番地の6		
根 拠 規 定	契約条項18条		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和4年3月15日まで	令和4年3月25日まで	7日間
契 約 金 額	114,950,000	122,629,100	7,679,100
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 主な変更理由

製作工を行う全橋りょうにおいて、施工に先立ち行った鉄筋探査に基づき、耐震補強を目的に製作する水平力分担装置設置に要するアンカーの打設位置を変更することとした。これに伴い、必要な強度確保のため、ブラケットの板厚及び面積を変更し増額する。

また、断面修復工を行う全橋りょうにおいて、施工に先立ち行った詳細探査に基づき、ひびわれ補修等断面修復箇所を追加することとした。これに伴い、断面修復工及び足場仮設工の数量を変更し増額する。

板橋の縁端拡幅工において、支障となる既設フェンスを改修することとした。これに伴い、金網柵設置工を追加し増額する。

これらの工事内容の変更に伴い、その施工に要する7日間を工期延伸する。

## 主な変更内容

工 種	規 格 ・ 寸 法	施 工	単 位	変更前	変更後	増△減
製作工	西宿裏橋 水平力分担装置	昼	t	2.086	2.149	0.063
製作工	御成橋 水平力分担装置	昼	t	1.274	1.340	0.066
足場工（主体足場） 西宿裏橋	桁下全面	昼	m <sup>2</sup>	96	194	98
足場工（朝顔） 西宿裏橋	主体足場側面	昼	m <sup>2</sup>	96	194	98
足場工（主体足場） 御成橋・御成橋人道橋	橋桁全面	昼	m <sup>2</sup>	88	139	51
足場工（朝顔） 御成橋・御成橋人道橋	主体足場側面	昼	m <sup>2</sup>	88	139	51
金網柵設置工	L= 2.6m 上流側 L=10.1m 下流側	昼	式	0	1	1

## 変更金額

請 負 金 額	変 更 金 額	増△減
¥114,950,000-	¥122,629,100-	¥7,679,100-

## 変更工期

変更前工期	変更後工期	増△減
1 1 1 日間	1 1 8 日間	7 日間