



- 凡例
- : 耐震壁・柱位置
 - 消 : 消火器設置位置 (粉末消火器設置)
 - 消 : 消火栓・消火器設置位置 (粉末消火器設置)

会場図面 東板橋公園野球場平面図

別紙

【工事概要】

○防球ネット設置工事

- ・コンクリート支柱 13-19-700 (基礎共 7本)
- ・エンドサポート φ139.8×4.5 L=8,600 (1本)
- ・グラウンドネット 400d 44本/37.5 (金物一式 約480㎡)
- ・取合い補修 金網フェンスと新設防球ネットの間をグラウンドネット張
その他隙間が無いよう施工すること。
- ・植栽 (低木) 撤去復旧 (一式)

○その他工事

- ・既設フェンス金網撤去後新設 (約140㎡)
朝日PCフェンス サンカラー2.6×40目同等品
- ・既設門扉金網撤去後新設 (1箇所)
朝日PCフェンス サンカラー2.6×40目同等品
プレース等の副資材復旧
- ・鉄部塗装: 下地処理R B種 エポキシ系さび止め1回
ターベン可溶ウレタン2回
- ・既設ファウルボール撤去後新設 (2本)
アルミ合金製φ75 H=7m 黄/プライマー処理後焼付け塗装
ルイ両商会 RT-B051107同等品
- ・ベンチ屋根設置 (2箇所)
スチール製 メッキ処理後ポリエステル系溶剤塗装
ルイ両商会 RT-B057000同等品
基礎・土間コンクリート共
- ・取合い補修 金網フェンス周りの葺地
グラウンドの葺地復旧

案内図 S=1/4000

東板橋公園野球場 板橋三丁目50番1号

