

令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 8月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(2405)	79,968,900	87,668,900	株式会社明治土木	土木部工事設計課
2	道路補修工事(2401)	71,398,800	78,241,900	株式会社佐藤興業	土木部工事設計課
3	道路補修工事(2403)	87,057,300	87,410,400	株式会社スタッフ・レント	土木部工事設計課
4	区立富士見台小学校外1校給食室換気設備取替その他工事	18,150,000	19,068,500	株式会社東京中央設備	政策経営部施設経営課

	番 号	1	
契 約 番 号	板契第5050700064号		
工 事 件 名	道路補修工事(2405)		
工 事 場 所	板橋区高島平七丁目2~16番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・夜間・車道・厚5cm・切削カバー・ポリマー改質II型)A=2713㎡ 舗装工(A路線・夜間・車道・厚5cm・切削カバー・半たわみ性・超速硬型)A=115㎡ 舗装工(B路線・昼間・車道・厚13cm)A=1453㎡ L形側溝工 L=129.3m L形側溝据替工(B路線・昼間・300B・E・歩)L=197.5m 取付管布設及び支管取付工21か所 すべり止め工(B路線・昼間・車道用・炭化珪素質)A=94㎡ 公共下水道改良工(AB路線・昼夜間)29基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年8月21日まで		
契 約 変 更 日	令和6年8月9日		
請 負 者	株式会社明治土木		
請 負 者 地 所	板橋区赤塚二丁目6番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年8月21日まで	令和6年8月21日まで	0日間
契 約 金 額	79,968,900	87,668,900	7,700,000
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

A路線の一部の舗装について、施工対象外の基層舗装までひび割れが進行していた。新たに敷設する表層舗装の耐久性を損なわずに表層のひび割れを抑制するためクラック防止シートを設置する。また、夜間施工時に近隣住民から騒音に関する苦情を受けたため、所轄警察署との協議により作業帯を分割することとし、交通誘導員を増員し、建設機械運搬費の回数を追加する。

B路線について、施工範囲に隣接する廃棄物収集業者から車両の出入口を耐久性のあるL形側溝にしてほしいとの要望を受けたため、L形側溝の一部を特殊L形側溝に変更する。また、施工範囲内にある高島平九丁目第二公園内に公園の維持管理車両が出入りできるようガードパイプの一部を着脱式に変更する。

B路線の施工範囲周辺には、公園及び通学路があり、さらに廃棄物収集運搬車両及び貨物車両が多数通行するため、所轄警察署との協議により迂回路にも交通誘導員を配置することとし、交通誘導員を増員する。

変更内容

変更内容	既定	変更	増△減
工期	令和6年8月21日	令和6年8月21日	0日間
契約金額	¥79,968,900.-	¥87,668,900.-	¥7,700,000.-

	番 号		2
契 約 番 号	板契第5050700066号		
工 事 件 名	道路補修工事(2401)		
工 事 場 所	板橋区舟渡三丁目20～舟渡四丁目12番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・夜間・車道・厚13cm)A=977㎡ 舗装工(B路線・夜間・車道・厚13cm)A=519㎡ L形側溝据替工(A路線・昼間・300・B・E・歩)L=182m L形側溝据替工(B路線・夜間・300・B・E・歩)L=188m 取付管内面被覆工(A路線・昼間・厚8.0mm以下)8か所 すべり止め工(B路線・昼間・歩道用・グリーン)A=142㎡ ガードパイプ設置工(B路線・昼間・P1-Pk・支間3.0m)2基 公共下水道改良工(AB路線・昼夜間)79基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年9月24日まで		
契 約 変 更 日	令和6年8月27日		
請 負 者	株式会社佐藤興業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区小茂根一丁目25番26号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年8月30日まで	令和6年9月24日まで	15日間
契 約 金 額	71,398,800	78,241,900	6,843,100
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

[A路線]

本路線の既設舗装(アスファルト)の厚さが、当初設計より厚いことが判明した。この路線は大型車両が多く通行するため、既設舗装と同等の舗装構造へ変更する。また、施工時間帯について、近隣者と協議を行い基層の一部を昼間の施工に変更する。

取付管内面被覆工について、当該道路の車両の通行量が多く、交通規制による渋滞等影響が大きく昼間施工が困難なため交通量の減少する夜間施工に変更する。

[B路線]

L形側溝据替工について、コンクリート基礎がないことが判明したのでL形側溝工に変更する。

取付管布設及び支管取付工について、一部で既存埋設物が支障となり開削での施工が困難なため取付管内面被覆工に変更する。

[工期]

L形側溝工のコンクリート基礎の施工及び取付管内面被覆工に要するため、工期を15日延伸する。

変更内容

工種	企画・寸法	単位	既定	変更	増△減
A 路線					
舗装工	車道・厚 13cm 夜間施工	m ²	977	0	△977
舗装工	車道・厚 18cm 昼夜間施工	m ²	0	977	977
取付管内面被覆工	厚 8.0mm 以下 昼間施工	か所	8	0	△8
取付管内面被覆工	厚 8.0mm 以下 夜間施工	か所	0	8	8
B 路線					
特殊 L 形側溝工	300・車乗入れ用	m	20.1	20.9	0.8
L 形側溝据替工	300B・E・歩	m	188.5	0	△188.5
L 形側溝工	300B・E・歩	m	0	187.7	187.7
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管 φ200	か所	10	8	△2
取付管内面被覆工	厚 8.0mm 以下	か所	0	2	2

工期

既定	変更	増△減
令和 6 年 8 月 30 日	令和 6 年 9 月 24 日	15 日間

	番 号	3	
契 約 番 号	板契第5050700063号		
工 事 件 名	道路補修工事(2403)		
工 事 場 所	板橋区栄町23～35番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚18cm)A=556㎡ 舗装工(B路線・車道・厚13cm)A=1369㎡ 舗装工(A路線・歩道・透水性・厚19cm)A=181㎡ L形側溝据替工(B路線・350B・E・歩)L=198.3m L形側溝用集水ます縁塊据替工(B路線・350用)15基 境石工(A路線・一般部)L=97.6m 取付管布設及び支管取付工(B路線・硬質塩化ビニル管・φ200)18 か所 公共下水道改良工(AB路線)52基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年3月18日		
工 期	令和6年3月19日から令和6年9月9日まで		
契 約 変 更 日	令和6年8月30日		
請 負 者	株式会社スタッフ・レント		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目8番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月9日まで	令和6年9月9日まで	0日間
契 約 金 額	87,057,300	87,410,400	353,100
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

- ・ A 路線の北側歩道の既設アスファルト舗装の下に過去の車道舗装及び L 形側溝が残置されていることが判明した。北側歩道は擁壁に接しており、これら残置構造物を撤去した場合、擁壁に影響を及ぼす可能性があるため、残置構造物を撤去せずに細粒アスファルトの歩道舗装（厚 9 cm）での施工に変更する。また、この変更に合わせて南側歩道の舗装構造も変更する。
- ・ A 路線の車道の上層路盤に劣化がみられるため、15 cm 分新たな路盤に打ち換える。

変更内容

工種	規格・寸法	単位	変更前	変更後	増減
舗装工	車道・厚 18cm	m ²	556	0	△556
舗装工	歩道・厚 30 cm	m ²	0	556	556
舗装工	歩道・透水性・厚 19 cm	m ²	181	0	△181
舗装工	歩道・厚 10 cm	m ²	0	131	131
舗装工	歩道・厚 9 cm	m ²	0	66	66
境石工	一般部	m	97.6	0	△97.6

変更金額

当初契約金額	第 1 回変更金額	第 2 回変更金額	増△減（第 1 回目差額）
¥ 84, 678, 000. -	¥ 87, 057, 300. -	¥ 87, 410, 400. -	¥ 353, 100. -

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5060900010号		
工 事 件 名	区立富士見台小学校外1校給食室換気設備取替その他工事		
工 事 場 所	各学校所在地		
工 事 概 要	換気設備改修工事 一式 ・富士見台小学校 給気ファン(1台)、排気ファン(2台) 給気ファン: #4 18500m ³ /h×294Pa×5.5kW 排気ファン: #4 14000m ³ /h×245Pa×5.5kW 排気ファン: #2 1/2 4500m ³ /h×245Pa×1.5kW 冷暖房機取替工事 一式		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月15日		
工 期	令和6年5月16日から令和6年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和6年8月21日		
請 負 者	株式会社東京中央設備		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸六丁目8番28号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和6年9月30日 まで	-	-
契 約 金 額	18,150,000	19,068,500	918,500
変更概要			
区立富士見台小学校 屋上階 給食室系統ダクトの支持架台新設			
変更理由			
区立富士見台小学校の給食室換気設備取替工事において、当初設計では既存のダクト支持架台を再利用して改修することとしていた。ダクトを撤去したところ、撤去しなければ状態が確認できない部分の劣化が著しく、再利用できないことが判明したため、新設のための設計変更を行なう。			