

## 令和6年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 2月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く  
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	自転車駐車場改修工事(1)	46,200,000	48,232,800	株式会社緑峰	土木部工事設計課
2	板橋区高島平九丁目集会所改築工事設計委託	7,997,000	7,899,100	株式会社中村建築デザイン	政策経営部施設経営課
3	道路補修工事(12)	71,060,000	72,739,700	佐竹建設株式会社	土木部工事設計課
4	区立板橋第四小学校増築等基本設計・実施設計委託	45,870,000	13,863,300	株式会社手島建築設計事務所	政策経営部施設経営課
5	区立障がい者福祉センタートイレ改修その他工事	110,000,000	115,214,000	森山工業株式会社	政策経営部施設経営課
6	道路補修工事(8)	35,420,000	37,787,200	株式会社スタッフ・レント	土木部工事設計課
7	区立蓮根第二児童館トイレ改修その他工事	20,823,000	22,804,100	重設工業株式会社	政策経営部施設経営課
8	高島平七丁目公園改修工事	95,590,000	97,098,100	株式会社池田園	土木部みどりと公園課
9	史跡陸軍板橋火薬製造所跡補修その他工事	15,389,000	15,747,600	株式会社鹿沼工務店	政策経営部施設経営課
10	板橋区常盤台集会所屋根防水その他改修工事	16,280,000	16,773,900	大谷建装工業株式会社	政策経営部施設経営課

様式2ア

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
11	西台公園斜面補強工事	158,400,000	177,999,800	株式会社SEKI	土木部みどりと公園課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5060700025号		
工 事 件 名	自転車駐車場改修工事(1)		
工 事 場 所	板橋区志村三丁目21番地内 外1か所		
工 事 概 要	コンクリート舗装工(志村三丁目駅第1自転車駐車場)625㎡ L形側溝工(志村三丁目駅第1自転車駐車場)63.3m 自転車ラック設置工(志村三丁目駅第1自転車駐車場)342台 照明柱設置工(志村三丁目駅第1自転車駐車場)10基 メッシュフェンス設置工A(志村三丁目駅第1自転車駐車場)69.9m 区画線工A(志村三丁目駅第1自転車駐車場)312.7m ガードパイプ設置工B(上板橋駅東自転車駐車場)3基 ガードパイプ取替工A(上板橋駅東自転車駐車場)2基		
業 種	一般土木工事		
契 約 確 定 日	令和6年8月22日		
工 期	令和6年8月23日 から 令和7年2月17日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月3日		
請 負 者	株式会社緑峰		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸一丁目24番22号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月17日まで	令和7年2月25日まで	5日間
契 約 金 額	¥46,200,000.-	¥48,232,800.-	¥2,032,800.-
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

**変更理由**

志村三丁目駅第 1 自転車駐車場の雨水排水について、L 形側溝用集水ますを設置し、下水道台帳に記載されている取付管に接続する設計としていたが、取付管が存在しないことが判明したため、L 形側溝用集水ます工を削除する。雨水は西側の既設雨水取付管に排水することとするが、L 形側溝では降水量が多くなった際に排水処理ができない恐れがあるため、LU 側溝工に変更する。

下水カメラによる調査の結果、西側の雨水排水取付管が閉塞されていることが判明したため、取付管の取替工事を追加する。

工種の追加により、施工日数が増加するため、工期を延伸する。

**変更内容**

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
コンクリート舗装工	厚 15cm	m2	625	635	10
スロープ設置工	Co 舗装	式	1	0	△1
舗装工	車道・厚 13cm	m2	0	76	76
L 形側溝工	250B	m	63.3	0	△63.3
L 形側溝用集水ます工	250 用	基	11	0	△11
LU 形側溝工	U-300 グレーチング蓋 11 か所	m	0	69.9	69.9
取付管布設及び 支管取付工	呼び径 200 mm	か所	0	1	1
接続工		径間	10	12	2
メッシュフェンス設置工 A	H1200	m	69.9	78.5	8.6

**金額**

既定	変更	増△減
¥46,200,000.-	¥48,232,800.-	¥2,032,800.-

**工期**

既定	変更	増△減
令和 7 年 2 月 17 日まで	令和 7 年 2 月 25 日まで	5 日

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5061000013号		
工 事 件 名	板橋区高島平九丁目集会所改築工事設計委託		
工 事 場 所	板橋区高島平九丁目3番1号		
工 事 概 要	地盤調査、解体設計、基本設計、実施設計一式 ・建物用途:集会所(湯沸室、便所) ・構造規模:木造平屋建て ・敷地面積:約162㎡ ・延床面積:約96㎡程度 既存集会所及び工作物解体設計		
業 種	建築設計		
契 約 確 定 日	令和6年6月4日		
工 期	令和6年6月5日から令和7年2月14日まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月5日		
請 負 者	株式会社中村建築デザイン		
請 負 者 地 所 在 地	東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目18番6号		
根 拠 規 定	契約約款第17条(設計委託)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月14日まで	-	-
契 約 金 額	¥7,997,000.-	¥7,899,100.-	△¥97,900.-
変更概要			
ア)基本設計の再検討業務の増 イ)再検討に係る複数プランの作成業務の増 ウ)プレゼン資料作成業務の増 エ)計画通知ほか届出申請業務の減 オ)一部積算業務の減			
変更理由			
別紙の通り			

## 2 変更理由

ア) ～ウ)

基本設計業務において、庁内調整の過程で再検討が生じたため、基本設計に係る再検討業務を追加する。

エ) ～オ)

執行委任元である地域振興課より、地域住民や関係者へのヒアリングを行ったところ施設づくりに強い要望があったため、当初想定していた計画の大幅な見直しを行うと連絡を受けた。その結果、当該案件の設計業務のうち不要な部分が生じたため、業務内容を減縮する。

ア) ～オ) の結果、当該案件の設計業務のうち追加で行う業務と不要な業務が生じたため、契約変更を行う。

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5060700045号		
工 事 件 名	道路補修工事(12)		
工 事 場 所	板橋区高島平六丁目1番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚10cm・切削オーバーレイ・ポリマー改質II型)A=2285㎡ すべり止め工(A路線・車道用・レンガ)A=47㎡ 取付管内面被覆工(A路線・厚8.00mm以下)20か所 ラバーポール設置工(A路線・H=0.8m)28本 舗装工(B路線・車道・厚15cm)A=675㎡ 特殊L形側溝工(B路線・350B・車乗入れ用)L=52m L形側溝据替工(B路線・350B・E・歩)L=126m 公共下水道改良工(AB路線)10基・か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年11月14日		
工 期	令和6年11月15日 から 令和7年2月21日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月14日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月21日まで	令和7年3月7日まで	9日間
契 約 金 額	¥71,060,000.-	¥72,739,700.-	¥1,679,700.-
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

**変更理由**

A路線において、当初設計では舗装工を厚10cmで計画していたが、一部基層に亀裂があることが判明したため、厚15cmに変更する。あわせて詳細な現地調査と対応策検討及び地元対応に要した日数を工期延伸する。

**変更内容**

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
舗装工	車道・厚10cm 切削オーバーレイ ポリマー改質 II 型	m <sup>2</sup>	2285	2050	△235
舗装工	車道・厚15cm 切削オーバーレイ ポリマー改質 II 型	m <sup>2</sup>	0	244	244
取付管内面被覆工	厚 8.0mm 以下	か所	20	21	1
L形側溝据替工	350B・E・歩	m	126.4	125.8	△0.6
下水人孔上部取替工	内径 60cm・鉄蓋・T-20 機 械施工	か所	3	0	△3
下水人孔上部取替工	内径 60cm・鉄蓋・T-20	か所	0	3	3
L形汚水ます上部取替工	幅 35cm	か所	5	6	1

**金額**

既定	変更	増△減
¥71,060,000.-	¥72,739,700.-	¥1,679,700.-

**工期**

既定	変更	増△減
令和7年2月21日まで	令和7年3月7日まで	9日



		番 号	4
契 約 番 号	板契第5061000005号		
工 事 件 名	区立板橋第四小学校増築等基本設計・実施設計委託		
工 事 場 所	板橋区板橋四丁目9番13号		
工 事 概 要	(1)増築 基本設計、実施設計一式 計画延床面積:約1,130㎡ (2)解体設計一式 既存クラブハウス、既存動力庫ほか (3)上記に伴う改修工事 校庭改修(人工芝)、一部外構、一部既存校舎内部改修、既存渡り廊下改修 (4)その他 地盤調査、敷地測量、アスベスト調査、ZEB化の設計及び認証取得、 既存不適格調書作成、各種申請資料作成(計画通知・許可申請・補助金		
業 種	建築設計		
契 約 確 定 日	令和6年5月27日		
工 期	令和6年5月28日から令和8年2月27日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月14日		
請 負 者	株式会社手島建築設計事務所		
請 負 者 地 所 在 地	港区芝1-13-16		
根 拠 規 定	契約約款第17条(設計委託)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月27日	令和7年3月14日	-350日間
契 約 金 額	¥45,870,000.-	¥13,863,300.-	△ ¥32,006,700.-
変更概要			
・実施設計の中止 ・敷地測量、地盤調査の中止 ・工期の短縮(令和7年3月14日まで)			
変更理由			
当初、令和10年度以降の学級増に対応するため、校舎増築を計画していた。しかし、最新の児童推計により学級数が増える見込みが後ろ倒しとなったため、増築工事を延期することになった。そのため、新しい学校づくり課より実施設計の延期を依頼された。(6板教新学第243号) 本設計委託では実施設計を行わず、基本設計のみの業務に変更する。			

		番 号	5
契 約 番 号	板契第5060900006号		
工 事 件 名	区立障がい者福祉センタートイレ改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区高島平九丁目25番12号		
工 事 概 要	トイレ改修その他工事 一式 給排水衛生設備工事 換気設備工事 建築工事 電気設備工事 撤去工事		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和6年5月27日		
工 期	令和6年5月28日から令和7年3月17日まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月17日		
請 負 者	森山工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区徳丸二丁目18番25号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月17日	令和7年3月31日	14日間
契 約 金 額	¥110,000,000.-	¥115,214,000.-	¥5,214,000.-
変更概要			
・1階から3階各トイレ床のレベル調整工事 ・化粧鏡19個新設 ・自動水栓19個サーモ付き水栓へ変更 ・4階バリアフリースイレイアウト変更に伴う大便器数増加			
変更理由			
4階トイレの床施工時に想定以上の床不陸が確認されたため、1階から3階の各階トイレについて、床のレベル調整工事を実施した。既設鏡が固着により、取外し再取付ができない状況であり、取替を行った。利用者の安全性を高めるためサーモ式混合水栓へ変更した。3、4階バリアフリースイレイアウト変更に伴い、器具数を増減させる必要性が生じた。			

		番 号	6
契 約 番 号	板契第5060700038号		
工 事 件 名	道路補修工事(8)		
工 事 場 所	板橋区新河岸一丁目3～4番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚10cm・切削オーバーレイ・ポリマー改質Ⅱ型)A=1407㎡ 舗装工(車道・半たわみ性・厚10cm・切削オーバーレイ・超速硬型)A=154㎡ 公共下水道改良工15か所		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和6年11月20日		
工 期	令和6年11月21日 から 令和7年3月4日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月21日		
請 負 者	株式会社スタッフ・レント		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目8番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月4日まで	令和7年3月4日まで	0日間
契 約 金 額	¥35,420,000.-	¥37,787,200.-	¥2,367,200.-
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変更理由

施工時間帯（夜間）の大型貨物車両の通行量が想定以上で、本工事路線内に車両を通しながらの施工が危険であるため、車両を周辺道路へ安全に迂回させることとした。迂回路の案内及び歩行者の安全を確保するため、道路補修工事、下水道改良工事それぞれの交通誘導員を増員する。

本工事路線沿道に物流施設が多く、頻繁に大型貨物車両が通行するため、施工範囲に隣接した区間の既設舗装継目での段差による振動が顕著になっていることから、舗装工を追加する。

工事着手前に測点 No.9 から No.10 の間にある汚水取付管 1 か所が管ずれ及び破損して内面被覆が施工できないことが判明した。下水道局と協議を行った結果、下水道局で施工するため数量減とする。

## 変更内容

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
道路補修工事(8)					
舗装工	車道・厚 10 cm・切削オーバーレイ・ポリマー改質Ⅱ型・舗装 60 型・夜間施工	m <sup>2</sup>	1,407	1450	43
舗装工	車道・半たわみ性・厚 10 cm・切削オーバーレイ・超速硬型・夜間施工	m <sup>2</sup>	154	162	8
舗装工	車道・厚 5 cm・切削カバー・ポリマー改質Ⅱ型・舗装 60 型・夜間施工	m <sup>2</sup>	0	17	17
交通誘導警備員費（昼）	交通誘導警備員 B	人	6	4	△2
交通誘導警備員費（夜）	交通誘導警備員 B	人	32	42	10
下水道改良工事					
下水人孔上部取替工	内径 60 cm、鉄蓋、T-25、機械施工、夜間施工	か所	6	7	1
汚水取付管内面被覆工	φ 150 夜間施工	か所	5	4	△1
交通誘導警備員費（夜）	交通誘導警備員 B	人	16	46	30

変更内容	既定	変更	増△減
工期	令和 7 年 3 月 4 日	令和 7 年 3 月 4 日	0 日間
契約金額	¥35,420,000.-	¥37,787,200.-	¥2,367,200.-

		番 号	7
契 約 番 号	板契第5060900067号		
工 事 件 名	区立蓮根第二児童館トイレ改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区蓮根三丁目15番1ー104号		
工 事 概 要	蓮根第二児童館トイレ改修その他工事 一式 ・男子用トイレ、女子用トイレ改修(ドライ仕様)約28.0㎡ ・多目的室Cトイレを倉庫へ改修 約18.0㎡ ・多目的室Cの手洗い流し撤去及びキッチン流しの改修 ・玄関前のスロープ手すり新設、ピクトサイン設置、男子トイレのベビーシート設置		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和6年9月12日		
工 期	令和6年9月13日から令和7年2月28日まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月21日		
請 負 者	重設工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区成増2丁目4番地13号第2成増ビル1F		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年2月28日	令和7年3月14日	14日間
契 約 金 額	¥20,823,000.-	¥22,804,100.-	¥1,981,100.-
変更概要			
・多目的室Cのアルミドアについて、建具調整→カバー工法。 ・多目的室Cの倉庫及びトイレ床について、乾式二重床→土間打ち。 ・多目的室Cのトイレピット内のバキューム清掃・処分。  変更前契約工期: 令和6年9月13日～令和7年2月28日 変更後契約工期: 令和6年9月13日～令和7年3月14日			
変更理由			
非常用ドアが開閉しにくく、建具調整にて修復する計画だったが、詳細調査の結果、ドアを交換する必要性が生じた。トイレ床のレベルを倉庫床に合わせる予定だったが、倉庫の棚を撤去したところ床レベルにバラつきがあったため、倉庫一体に土間打ちを行う。多目的室Cトイレの床点検口を解体したところ、ピット内に排水管の漏水に伴う汚物が滞留しているため、バキューム清掃・処分を行う。			

		番 号	8
契 約 番 号	板契第5060700022号		
工 事 件 名	高島平七丁目公園改修工事		
工 事 場 所	板橋区高島平七丁目9番地内		
工 事 概 要	擁壁工、植栽工、給水設備工、排水設備工、電気設備工、園路広場整備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工		
業 種	造園		
契 約 確 定 日	令和6年7月18日		
工 期	令和6年7月19日 から 令和7年3月11日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月25日		
請 負 者	株式会社池田園		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区赤塚五丁目34番33号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月11日まで	令和7年3月11日まで	0日間
契 約 金 額	¥95,590,000-	¥97,098,100-	¥1,508,100-
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変 更 理 由

こどもの池撤去作業を行ったところ、当初想定していた以上のコンクリート殻が出てきたため、建設廃材処理費を増額変更する。

また、それに伴い発生土の処分量が減ったため、発生土の運搬・処理費を減額変更する。

こどもの池改修工事に伴い、公園全体の水勾配を考慮してダスト舗装を行い、その数量を増額変更する。

## 変 更 概 要

工 種	規 格 ・ 寸 法	単位	変更前	変更後	増△減
土砂等運搬	土砂 片道 12.0km 以下	m <sup>3</sup>	201	142	△59
発生土処理費	指定処分(B)	m <sup>3</sup>	201	142	△59
建設廃材処理費	コンクリート塊(有筋)	m <sup>3</sup>	48	72	24
建設廃材処理費	コンクリート(2次)	m <sup>3</sup>	4	3	△1
建設廃材処理費	プラスチック類	m <sup>3</sup>	0.3	2.8	2.5
建設廃材処理費	石材	t	19.838	22.348	2.510
建設廃材処理費	コンクリート塊(混合廃棄物)	m <sup>3</sup>	0	35	35
集水桝	500	基	3	1	△2
集水桝 2	500 H=850	基	0	1	1
集水桝 3	500 H=700	基	0	1	1
ダスト舗装	t = 40	m <sup>2</sup>	195	705	510
縁石 A	100/110×155×600	m	15.1	10.3	△4.8

## 変 更 金 額

当初契約額	変更額	増△減
¥95,590,000-	¥97,098,100-	¥1,508,100-

		番 号	9
契 約 番 号	板契第5060800054号		
工 事 件 名	史跡陸軍板橋火薬製造所跡補修その他工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目7番・8番		
工 事 概 要	1. 爆薬製造実験室 室内:内樋新設 約3m、防水パン新設 約1m <sup>2</sup> 2. 銃器庫 外壁:開口部鋼板塞ぎ新設 約2.9m <sup>2</sup> 3. 加温貯蔵室 外壁:開口部鋼板塞ぎ新設 約5.8m <sup>2</sup> 4. 常温貯蔵室 屋根:樹木伐採 5. 擁壁 近接樹木伐採 6. 爆薬理学試験室 外壁:軒樋撤去新設 約60m、室内:天井仕上撤去 約88m		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年11月21日		
工 期	令和6年11月22日から令和7年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月27日		
請 負 者	株式会社鹿沼工務店		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区東新町1-14-12		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月14日 まで	—	—
契 約 金 額	¥15,389,000.-	¥15,747,600.-	¥358,600.-
変更概要			
ア)改修工事方法変更による増額			
変更理由			
爆薬理学試験室及び爆薬製造実験室に足場を設置し既存屋根を調査したところ、既存屋根材一部更新による改修工事が可能であることが判明した。文化財保護の観点から、屋根からの漏水リスクをより少なくするため、改修工事方法を変更する。			



		番 号	10
契 約 番 号	板契第5060800053号		
工 事 件 名	板橋区常盤台集会所屋根防水その他改修工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台一丁目21番20号		
工 事 概 要	屋根改修工事(256㎡) ・斜屋根:金属屋根カバー工法 ・陸屋根:ウレタン塗膜防水 外壁改修工事(645㎡) ・外壁吹付タイル面塗替え ・タイル面浮き部アンカーピンニングエポキシ樹脂注入		
業 種	防水		
契 約 確 定 日	令和6年11月6日		
工 期	令和6年11月7日から令和7年3月14日まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月28日		
請 負 者	大谷建装工業株式会社		
請 負 者 地 所	板橋区西台一丁目47番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月14日	令和7年3月21日	7日間
契 約 金 額	¥16,280,000.-	¥16,773,900.-	¥493,900.-
変更概要			
透明塗膜防水材塗り工事の追加による増額			
変更理由			
外壁面に足場を設置し外壁の詳細調査を行ったところ、ガラスブロックの目地部に劣化が見られたため、ガラスブロック面の防水性を向上させるため工事の変更を行う。			

		番 号	11
契 約 番 号	板契第5060700018号		
工 事 件 名	西台公園斜面補強工事		
工 事 場 所	板橋区西台一丁目23番地内(西台公園)		
工 事 概 要	法面工、伐採工		
業 種	一般土木		
契 約 確 定 日	令和6年6月19日		
工 期	令和6年6月20日 から 令和7年3月11日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年2月21日		
請 負 者	株式会社SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	土木部みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年3月11日まで	令和7年3月11日まで	0日間
契 約 金 額	¥158,400,000-	¥177,999,800-	¥19,599,800-
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

## 変 更 理 由

ロービングウォール工を施工するにあたり、近隣住民の要望により、粉塵の飛散対策として作業エリアを養生する必要が生じたため、粉塵対策養生費を増額変更する。

関係機関との協議によりプラント位置を変更したことで搬入車両用通路の増設撤去及び原状復旧作業が生じたため、仮設施工に係る費用を増額変更する。また、それに伴い仮設モノレールおよび仮囲い設置撤去の数量が減ったため、減額変更する。

## 変 更 概 要

変更内容

工 種	規 格 ・ 寸 法	単位	変更前	変更後	増△減
仮囲い設置撤去		m	310	161.7	△148.3
モノレールA	傾斜 30 度未満 施工延長 148m	基	1	0	△1
モノレールC	傾斜 30 度未満 施工延長 99m	基	0	1	1
モノレールB	傾斜 30 度未満 施工延長 115m	基	1	0	△1
モノレールD	傾斜 30 度未満 施工延長 105m	基	0	1	1
ロービングウォール工法	植生基材吹付工含む 砂質土・粘性土対象	m <sup>2</sup>	1145	0	△1145
ロービングウォール工法	植生基材吹付工含む 砂質土・粘性土対象 ミニガン使用	m <sup>2</sup>	0	1145	1145
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	人日	122	240	118
既設手摺撤去		本	0	32	32
手摺設置	ビーム再使用	本	0	32	32
仮設道路設置		m <sup>2</sup>	0	63.3	63.3
仮設道路撤去		m <sup>2</sup>	0	63.3	63.3

車止め設置工	撤去・処分含む	か所	0	2	2
東電、NTT、JCOM 架空線防護		式	0	1	1
吹付工粉塵対策養生工		m <sup>2</sup>	0	557	557
粉塵測定		式	0	1	1

## 変 更 工 期

当 初 工 期	変更後	増△減
令和6年6月20日～ 令和7年3月11日	令和6年6月20日～ 令和7年3月11日	
170日	170日	0日

## 変 更 金 額

当初契約額	変更額	増△減
¥158,400,000-	¥177,999,800-	¥19,599,800-