

令和7年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託)9月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	都市計画道路補助第249号線整備に伴う設計委託(その1)	36,722,400	38,541,800	国際航業株式会社 東京支店	工事設計課
2	区立板橋第七小学校給食室配管改修その他工事	9,834,000	10,822,900	有限会社榎本工業所	施設経営課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5071000001号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第249号線整備に伴う設計委託(その1)		
工 事 場 所	板橋区四葉一丁目3番～徳丸四丁目36番地先		
工 事 概 要	【橋梁設計】 橋梁予備設計 1 橋 橋梁撤去設計 1 橋 打合せ協議 1 式 【道路設計】 既設U型擁壁構造検討 1 式 計画擁壁構造検討 1 式 嵩上げ施工計画検討 0.5km 打合せ協議 1 式 【一般構造物設計】 一般構造物予備設計 3 箇所		
業 種	土木設計		
契 約 確 定 日	令和7年4月1日		
工 期	令和7年4月1日から令和8年3月31日まで		
契 約 変 更 日	令和7年9月8日		
請 負 者	国際航業株式会社 東京支店		
請 負 者 地 所 在 地	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号		
根 拠 規 定	契約条項第17条(設計委託)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年3月31日まで	—	—
契 約 金 額	36,722,400	38,541,800	1,819,400
変更概要			
種別・細別・内訳	既 定	変 更	増△減
遮音壁基礎工予備設計	0式	1式	1式
変更理由			
本設計委託において、国道の側道歩道部に設置する遮音壁の基礎構造形式に関して、大宮及び東京国道事務所(以下、「両国道事務所」という。)と設計協議を行った。 協議の結果、両国道事務所から遮音壁の基礎については、地下埋設物への影響及び擁壁機能を有し、施工性を踏まえた比較検討に基づき、最適な基礎構造形式を決定することとなった。 については、「遮音壁基礎工予備設計」を追加し、増額する。			

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5070900013号		
工 事 件 名	区立板橋第七小学校給食室配管改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区大山金井町31番1号		
工 事 概 要	給食室配管改修その他工事 一式 給排水衛生ガス設備工事 建築工事 撤去工事 ※週休2日促進工事対象である		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和7年5月14日		
工 期	令和7年5月15日から令和7年9月26日 まで		
契 約 変 更 日	令和7年9月18日		
請 負 者	有限会社榎本工業所		
請 負 者 地 所 在 地	前野町四丁目2番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	政策経営部施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和7年9月26日 まで	—	—
契 約 金 額	9,834,000	10,822,900	988,900
変更概要			
配管工事の増埋設配管ルート変更に伴う、厨房機器の取外し・移動・再取付作業の増水栓スパウト2個の取替			
変更理由			
詳細な現地調査の結果、準備室にあるシンク周辺の配管ルートを増加する必要性が生じた。給食室内の土間を掘削したところ、設計時の埋設配管ルート上に既存ガス配管が存在したため、調理備品を取外し再取付を行い、配管を迂回する必要性が生じた。再使用予定の水栓を取り外したところ、内部の破損が見つかったため、取り替える必要性が生じた。			