

令和7年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 2月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	道路補修工事(5)	103,851,000	104,563,800	佐渡建設株式会社	工事設計課
2	自転車駐車場改修工事(1)	54,450,000	55,393,800	株式会社緑峰	工事設計課
3	区立上板橋第三中学校維持改修に伴う校庭改修及び地中障害撤去工事	35,420,000	36,275,800	株式会社スポーツ建設	施設経営課
4	道路補修工事(7)	80,594,800	80,403,400	佐竹建設株式会社	工事設計課
5	道路補修工事(17)	55,550,000	59,369,200	株式会社大昌建工	工事設計課
6	道路補修工事(13)	74,435,900	74,504,100	株式会社邦信	工事設計課
7	道路補修工事(15)	58,539,800	58,107,500	株式会社邦信	工事設計課
8	区立西前野保育園外壁改修その他工事	38,500,000	39,870,600	大谷建装工業株式会社	施設経営課
9	日暮台公園斜面補強工事	134,200,000	136,992,900	株式会社朝倉組	みどりと公園課

		番 号	1
契約番号	板契第5070700016号		
工 事 件 名	道路補修工事(5)		
工 事 場 所	板橋区赤塚八丁目1~14番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚30cm)A=262㎡ 舗装工(車道・厚13cm)A=2185㎡ L形側溝据替工(300B・E・歩)L=805.2m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)36基 取付管布設及び支管取付工36か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)2か所 ガードパイプ設置工(端末支柱)2基 公共下水道改良工140か所・基 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和8年7月16日		
工 期	令和7年7月17日から令和8年2月20日まで		
契約変更日	令和8年2月4日		
請 負 者	佐渡建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目44番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月20日まで	-	-
契 約 金 額	103,851,000	104,563,800	712,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
L形側溝用集水ます縁塊据替工	300用	基	36	37	1
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管φ200	か所	36	35	△1
取付管内面被覆工	厚8.0mm以下	か所	2	4	2
L形汚水ます上部取替工	幅30cm	基	35	34	△1
L形用小型汚水ます交換工	幅30cm	基	41	42	1

変更理由

下水施設台帳に記載がなく、事前調査時においても道路上の不法占用物により現地確認できなかった集水ますが1か所確認されたため、L形側溝用集水ます縁塊据替工1基、取付管布設工及び支管取付工1か所を追加する。

国道（新大宮バイパス）に接する箇所における、舗装の開削を伴う取付管交換2か所について、開削範囲が国道に及ぶことが判明した。そのため、国道の一部を交通規制し施工するリスクを考慮し、当該2か所を、開削を伴わない取付管内面被覆工に変更する。

東京都下水道局からの受託で区が施工する汚水ますの工事1か所について、設計段階の下水道局の依頼では、汚水ます全体の劣化が見受けられる一方、地先住宅の宅内管との接続部の施工が困難であるとの判断から、汚水ます上部のみの交換を要望されていた。受注者決定後、施工前の下水道局との立ち合いの際、受注者が宅内管との接続部の施工に対応できることがわかったため、下水道局から、劣化状況を踏まえて汚水ます全体の交換に変更したいと申し出があった。以上の経緯より、L型汚水ます上部取替工1基を、L形用小型汚水ます交換工1基へ変更する。

		番 号	2
契約番号	板契第5070700023号		
工 事 件 名	自転車駐車場改修工事(1)		
工 事 場 所	板橋区志村三丁目24番地内 外1か所		
工 事 概 要	志村三丁目駅第2自転車駐車場 コンクリート舗装工(厚15cm) A=597㎡ L形側溝工・L形側溝据替工(350・B・歩) L=78.5m 自転車ラック設置工(前輪掛け固定式) 340台 照明設置工(H=4350、H=2650 LED10VA) 12基 接続工(DV3.2-3C 20m以下) 12径間 メッシュフェンス設置工(H=1200、H=1000) L=152.8m 門扉設置工(H=1200) 2か所 中板橋駅東自転車駐車場 屋根塗装工(3種外、錆止1回塗、ポリウレタン樹脂塗料2回塗) A=277㎡ 照明器具取替工(LED照明・FL20形相当(1600lm) 10基		
業 種	一般土木工事		
契約確定日	令和7年8月21日		
工 期	令和7年8月22日から令和8年2月18日まで		
契約変更日	令和8年2月6日		
請 負 者	株式会社緑峰		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸一丁目24番22号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月18日まで	令和8年2月27日まで	6日間
契 約 金 額	54,450,000	55,393,800	943,800
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

【志村三丁目駅第2自転車駐車場】

工種	規格・寸法	単位	変更前	変更後	増△減
床掘り	土砂 小規模	m ³	0	13	13
掘削	土砂 小規模	m ³	77	75	△2
埋戻し	土砂 小規模	m ³	8	7	△1
埋戻し	改良土 小規模	m ³	0	2	2
建設廃材処理費	路盤材	m ³	57	61	4
発生土処理費	土砂	m ³	11	19	8
発生材売却費	鉄くず H2	t	0.417	0.493	0.076
L形側溝工	350B・E・歩	m	3.7	78.5	74.8
L形側溝据替工	350B・E・歩	m	74.8	0	△74.8
自転車ラック設置工	前輪掛け固定式	台	340	334	△6
引込柱建替工 A	H5250 既設柱撤去含む	基	0	1	1
照明柱設置工 A	LED10VA 11001m H4350 灯具 2	基	4	0	△4
照明柱設置工 A'	LED10VA 11001m H4500 灯具 2	基	0	4	4
照明柱設置工 C	LED10VA 11001m H2650 灯具 1	基	1	0	△1
照明柱設置工 C'	LED10VA 11001m H2800 灯具 1	基	0	1	1

変更理由

【志村三丁目駅第2自転車駐車場】

舗装の施工に先立ち舗装を撤去したところ、幅約0.5m、延長約4.2m、深さ約1.4mの空洞が確認されたため、当該箇所に埋設されている下水施設の状況について東京都下水道局に調査依頼を行った。調査の結果、下水施設の破損に起因するものではないとの報告があったため、本工事において空洞の埋戻しに伴う工種を追加する。

L形側溝据替工について、基礎構造がないことが確認されたため、L形側溝工に変更する。

撤去予定の花壇に支持金具で固定されていた引込柱について、当初は施工控除の予定であったが、花壇撤去に伴い、支持金具によって確保されていた強度が失われることから、当該引込柱の建替工を追加する。

照明柱設置工Aについて、基礎設置には深さ1,250mmの掘削が必要であるが、設置予定箇所の約500mm直下に下水施設が埋設されていることが確認された。これにより、当初の基礎構造(φ500×深さ1,250mm)を、φ800×深さ500mmに変更する。

照明柱設置工Cについて、基礎設置には深さ1,250mmの掘削が必要であるが、設置予定箇所の約800mm直下に交通局施設の基礎コンクリートが確認された。これにより、当初の基礎構造(φ500×深さ1,250mm)を、φ700×深さ800mmに変更する。

これらの変更に伴い、東京都下水道局による調査や工種の追加、資材の調達などに時間を要するため、工期を6日間延伸する。

番 号	3
-----	---

契約番号	板契第5070700050号		
工 事 件 名	区立上板橋第三中学校維持改修に伴う校庭改修及び地中障害撤去工事		
工 事 場 所	板橋区常盤台三丁目30番1号		
工 事 概 要	校庭改修 ・グラウンドのダスト舗装改修(路盤含む) 約3559㎡ ・排水管及び集水桝高圧洗浄 ・ポイントマーク、テニスポスト撤去・新設 ・砂場枠、踏切板撤去・新設 ・鉄棒撤去		
業 種	運動場施設		
契約確定日	令和7年11月13日		
工 期	令和7年11月14日から令和8年3月13日まで		
契約変更日	令和8年2月12日		
請 負 者	株式会社スポーツ建設		
請 負 者 在 地	東京都板橋区南常盤台一丁目22番7号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年3月13日 まで	-	-
契 約 金 額	35,420,000	36,275,800	855,800
変更概要			
ア)建設発生土処分数量の変更 イ)既存排水管内高圧水洗浄数量の変更			
変更理由			
ア)建設発生土処分数量の変更 工事着手後、専門業者により詳細な現況測量を行い、建設発生土処分数量を調査したところ、当初設計以上の数量となることが判明したため、建設発生土処分数量を変更する。 イ)既存排水管内高圧水洗浄数量の変更 工事着手後、専門業者により校庭の既存排水管内高圧水洗浄数量を調査したところ、設計段階では予期できなかった経路で既存排水管が存在することが判明した。 今後、校庭の排水に支障をきたさないために、既存排水管内高圧水洗浄数量を変更する。			

	番 号		4
契約番号	板契第5070700035号		
工 事 件 名	道路補修工事(7)		
工 事 場 所	板橋区双葉町16~35番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚30cm)A=491㎡ 舗装工(A・B路線・車道・厚13cm)A=2102㎡ L形側溝工・L形側溝据替工(A路線・300B・E・歩)L=409.2m L形側溝用集水ます工(A路線・300用)5基 L形側溝用集水ます縁塊据替工(A路線・300用)20基 取付管布設及び支管取付工(A路線・硬質塩化ビニル管・φ200)18か所 取付管内面被覆工(A路線・厚8.0mm以下)3か所 公共下水道改良工(A・B路線)78基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和7年9月24日		
工 期	令和7年9月25日から令和8年2月26日まで		
契約変更日	令和8年2月16日		
請 負 者	佐竹建設株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月26日まで	-	-
契 約 金 額	80,594,800	80,403,400	-191,400
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

(1)道路補修工事(7)

[A路線]

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
L形側溝用集水ます工	300用 鋼製網ふた	基	5	4	△1
L形側溝用集水ます縁塊据替工	300用 装鉄製ふた	基	10	11	1
L形側溝用集水ます縁塊据替工	300用 鋼製網ふた	基	10	11	1
取付管内面被覆工	厚 8.0 mm以下	か所	3	2	△1
舗装仮復旧工	厚 40 cm	m ²	37	34	△3

(2)公共下水道改良工事

[A路線]

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
下水人孔上部取替工	内径 60 cm、鉄蓋、T-20	か所	13	12	△1
下水人孔上部取替工	内径 60 cm、親子蓋	か所	0	1	1

変更理由

(1)道路補修工事(7)

[A路線]

取付管の内面被覆施工に先立ち、施工業者が詳細調査を行ったところ、管接続部の段差により被覆材の均一な密着・形成が困難な部分が1か所判明したため、施工品質を確保すべく、「取付管内面被覆工」を、開削を伴う「取付管布設工及び支管取付工(取替)」に変更する。

下水道台帳に記載がなく、事前調査時においても沿道住民により道路上に設置された側溝段差解消プレートが支障となり、現地確認が困難であった集水ますが1か所確認されたため、「L形側溝用集水ます縁塊据替工(装鉄製ふた)」1基及び「取付管布設工及び支管取付工(取替)」1か所を追加する。

設計時点の調査において、石神井川近接部分(No.10付近)の集水ます2か所から、石神井川に雨水が排出されていると推測されたため、当初設計ではこれらを撤去し下水道本管に接続するとしていた。

工事契約後、東京電力と協議した結果、近接する電柱の根入れが浅く、掘削による電柱の安定性への影響が極めて高いと判断されたため、公衆災害及び安全確保を優先し、掘削を伴う「L形側溝用集水ます工」、「取付管布設及び支間取付工(新設)」、石神井川への取付管撤去及び閉塞を取りやめ、「L形側溝用集水ます縁塊据替工(鋼製網ふた)」に変更する。

また、もう1箇所について、取付管内の堆積物を解消したうえで、現地調査をした結果、既に下水道本管に接続されていることが確認できたため、不要となった「取付管布設及び支間取付工(新設)」、石神井川への取付管撤去及び閉塞を中止する。

(2)公共下水道改良工事

[A路線]

東京都下水道局からの受託工事について、同局から工種変更の申し出があったため、「下水人孔上部取替工(内径60cm)」1か所を「下水人孔上部取替工(内径90cm、

		番 号	5
契約番号	板契第5070700044号		
工 事 件 名	道路補修工事(17)		
工 事 場 所	板橋区坂下三丁目21～27番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚18cm)A=1200㎡ 特殊L形側溝工(300・350 車乗入れ用)L=39.4m L形側溝据替工(300・350 B・E・歩)L=332.0m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用・350用)21基 L形側溝用集水ます工(300用)1基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)16か所 公共下水道改良工30基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和7年10月20日		
工 期	令和7年10月21日から令和8年2月19日まで		
契約変更日	令和8年2月18日		
請 負 者	株式会社大昌建工		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区向原三丁目3番3号ヒルズ向原202		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月19日まで	令和8年3月17日まで	17日間
契 約 金 額	55,550,000	59,369,200	3,819,200
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

(1)道路補修工事(17)

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
舗装工	車道・厚 18 cm	m ²	1200	1238	38
L形側溝工(早強コンクリート)	300B・E・歩	m	0	113.3	113.3
L形側溝工(プレキャスト)	300B・E・歩・外 R3m	m	0	44.4	44.4
L形側溝据替工	300B・E・歩	m	307.2	152.7	△154.5
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管 φ200	か所	16	15	△1

(2)公共下水道改良工事

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
L形用小型汚水柵交換工	幅 30 cm	基	6	7	1
汚水取付管取替工	塩ビ管内径 150 mm 最大掘削深 1.5m以下	か所	6	7	1

変更理由

(1)道路補修工事(17)

舗装の開削を伴う取付管取替2か所について、開削範囲が施工範囲外に及ぶことが判明したため、施工範囲を広げ、「舗装工」の数量を変更する。

既設のL形側溝の一部に基礎構造がないことが判明したため、当該箇所の「L形側溝据替工」を「L形側溝工」に変更する。

事前調査時において、沿道住民により道路上に設置された段差解消用鉄板が支障となり現地確認できなかった箇所について、工事契約後受注者が鉄板を取り除き調査したところ、取替予定であった取付管が健全であったため、「取付管布設工及び支管取付工」1か所を取りやめる。

(2)公共下水道改良工事

事前調査時において、沿道住民により道路上に設置された段差解消用鉄板が支障となり現地確認できなかった箇所について、工事契約後受注者が鉄板を取り除き調査したところ、東京都下水道局所有の汚水ます1か所が新たに確認されたため、同局との協議により「L形用小型汚水ます交換工」及び「汚水取付管取替工」を追加変更する。

以上の変更に伴い、L形側溝工におけるコンクリート打設及び養生等に時間を要するため、工期を17日間延伸する。

		番 号	6
契約番号	板契第5070700051号		
工 事 件 名	道路補修工事(13)		
工 事 場 所	板橋区成増一丁目7~13番地先 外10路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚10cm・切削オーバーレイ)A=2420㎡ すべり止め工(A路線・車道用・レンガ)A=230㎡ クラック抑制シート設置工(A路線)A=345㎡ 取付管布設及び支管取付工(A路線・硬質塩化ビニル管・φ200)7か所 取付管内面被覆工(A路線・厚8.0mm以下)6か所 公共下水道改良工(A路線)13か所 路面下空洞開削・復旧工(B~K路線)10か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和7年11月13日		
工 期	令和7年11月14日から令和8年2月25日まで		
契約変更日	令和8年2月18日		
請 負 者	株式会社邦信		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月25日まで	-	-
契 約 金 額	74,435,900	74,504,100	68,200
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

(1)道路補修工事(13) (区道補修)

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
A路線					
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管φ200	か所	7	0	△7
取付管内面被覆工	厚 8.0 mm以下	か所	6	13	7

(2) 公共下水道改良工事

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
A路線					
下水人孔上部取替工	内径 60 cm・鉄蓋・T-20 機械施工	か所	6	5	△1
下水人孔上部取替工 (夜間施工)	内径 60 cm・鉄蓋・T-20 機械施工	か所	0	1	1
下水人孔上部取替工	内径 90 cm・親子蓋 機械施工	か所	7	6	△1
下水人孔上部取替工 (夜間施工)	内径 90 cm・親子蓋 機械施工	か所	0	1	1

(3) 道路補修工事(13) (道路維持)

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
G路線					
舗装工	車道・厚 60 cm	m ²	7	0	△7
舗装工	車道・厚 28 cm	m ²	12	0	△12
J路線					
舗装工	車道・厚 55 cm	m ²	7	0	△7

変更理由

(1) 道路補修工事(13) (区道補修)

A地区A路線の開削による取付管布設及び支管取付工7か所について施工のため掘削したところ、複数の占有企業者の埋設物が占有台帳と異なる位置に輻輳しており、埋設物を避けて施工することが困難なため、開削を伴わない取付管内面被覆工に変更する。

(2) 公共下水道改良工事

東京都下水道局の受託工事で行うA地区A路線の下水人孔上部取替工の2か所について、道路中央部及び交差点内での作業であり当該か所を通行する路線バスとの運行調整が困難であるため、同局と協議のうえ、路線バスの運行が終了する夜間帯に施工時間帯を変更する。

(3) 道路補修工事(13) (道路維持)

F地区G路線、J路線の路面下空洞か所の開削・復旧工事については区で施工するとして本設計に組み込んでいたが、東京都下水道局の占有物件に起因するものと判明したため、当該か所の工事を取りやめとする。

		番 号	7
契約番号	板契第5070700052号		
工 事 件 名	道路補修工事(15)		
工 事 場 所	板橋区新河岸二丁目1~7番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚10cm・切削オールレイ・ポリマ-改質Ⅱ型)A=3277㎡ クラック抑制シート設置工A=12㎡ 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)17か所 公共下水道改良工5か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契約確定日	令和7年11月13日		
工 期	令和7年11月14日から令和8年2月25日まで		
契約変更日	令和8年2月18日		
請 負 者	株式会社邦信		
請 負 者 地 所 在 地	東京都板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月25日まで	-	-
契 約 金 額	58,539,800	58,107,500	-432,300
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

(1)道路補修工事(15)

工種	規格・寸法	単位	規定	変更	増△減
取付管内面被覆工	厚 8.0 mm以下	か所	17	16	△1

変更理由

(1)道路補修工事(15)

取付管内面被覆工について、内面被覆施工業者が施工前の事前調査を行ったところ、既設取付管の劣化が設計当初より進んでいる箇所があり、損傷の状況から、当該取付管の内面被覆施工ができないことが判明した。当該取付管は車道から歩道方向へ伸び歩道内の下水本管へ接続されており、取付管損傷箇所が本工事の施工範囲外の歩道内に特定されること、開削による影響範囲内に電柱が存在し東京電力との協議が必要であること、本管土被りが2.8mと深いため施工難易度が高く工期内での適正な施工が困難であること、単独での開削・布設替が可能であることから、本工事からは除外し、別途「緊急簡易道路維持工事（年間単価契約）その2」にて対応する。

		番 号	8
契約番号	板契第5070800050号		
工 事 件 名	区立西前野保育園外壁改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区前野町六丁目10番7号		
工 事 概 要	(1)外壁改修 塗装面塗り替え:約642㎡ (2)防水改修 ウレタン塗膜防水:約586㎡ (3)メンテナンス階段設置 (4)洗濯室内装改修		
業 種	一般塗装		
契約確定日	令和7年9月24日		
工 期	令和7年9月25日から令和8年2月27日まで		
契約変更日	令和8年2月20日		
請 負 者	大谷建装工業株式会社		
請 負 者 地 所 在 地	西台一丁目47番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年2月27日	令和8年3月13日まで	14日間
契 約 金 額	38,500,000	39,870,600	1,370,600
変更概要			
1.外壁補修の数量変更による減額 2.面格子を既存再利用から新設に変更 3.マンホールを既存利用から新設に変更 4.上記工事に伴う工期の変更			
変更理由			
1.足場を建てて調査した結果、外壁補修の数量に差異が出たため。 2.既存面格子を撤去したところ、アンカー部分が劣化しており、既存面格子を再利用すると危険が及ぶ可能性があるため。 3.工事着工後一部舗装を撤去したところマンホールの破損が見つかったため。			

		番 号	9
契約番号	板契第5070700010号		
工 事 件 名	日暮台公園斜面補強工事		
工 事 場 所	板橋区前野町五丁目20番地内(日暮台公園)		
工 事 概 要	法面整形、地山補強土工、植生マット工、プラ擬木柵工、メッシュフェンス工、伐採工		
業 種	一般土木工事		
契約確定日	令和7年5月28日		
工 期	令和7年5月29日から令和8年3月12日まで		
契約変更日	令和8年2月24日		
請 負 者	株式会社朝倉組		
請 負 者 地 所 在 地	東京都多摩市落川1251番地		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年3月12日まで	-	-
契 約 金 額	134,200,000	136,992,900	2,792,900
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更概要

工種	規格・寸法	単位	変更前	変更後	増減
高・中木手入（基本剪定）	常緑広葉樹 120～ 149 cm	本	0	2	2
高・中木手入（基本剪定）	常緑広葉樹 150～ 179 cm	本	0	1	1
高・中木手入（基本剪定）	常緑広葉樹 210～ 239 cm	本	0	1	1
高木伐採工 C	1.2m \leq C<1.5m	本	5	6	1
高木伐採工 E	2.0m \leq C<2.5m	本	5	6	1

変更理由

- ・本工事は、工事開始時点で枝枯れやキノコの発生が確認され、長期的には安全上の支障があると判断した樹木が2本あるため、該当樹木の伐採を追加する。
- ・健全な樹木ではあるものの、枝葉が民地へ越境しつつあり、区民から剪定の要望が寄せられた。さらに、この樹木については斜面補強工事中に民地への落葉や枝折れにより被害が想定されることから、該当する樹木の剪定を4本追加する。