

令和8年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 4月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
1	板橋公園再整備工事(造園)	997,698,900	950,919,200	板橋パークマネジメントグループ	みどりと公園課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5070700062号		
工 事 件 名	板橋公園再整備工事(造園)		
工 事 場 所	板橋区大山西町19、21番地		
工 事 概 要	敷地造成 1式 雨水排水設備 1式 園路広場整備 1式 汚水排水設備 1式 施設整備 1式 電気設備 1式 給水設備施設 1式 植栽 1式		
業 種	造園		
契 約 確 定 日	令和7年12月12日		
工 期	令和7年12月13日から令和9年3月31日まで		
契 約 変 更 日	令和8年4月17日		
請 負 者	板橋パークマネジメントグループ		
請 負 者 地 所 在 地	東京都港区南麻布三丁目20番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	みどりと公園課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和9年3月31日まで	令和9年3月31日まで	-
契 約 金 額	997,698,900	950,919,200	-46,779,700
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

(変更理由)

本工事は、設計・施工一括発注(デザイン・ビルド)方式、公募設置管理制度(Park-PFI)を総括して、公募により選定された事業者から工事費総額を含む提案を受領したうえで、協定を締結し、事業を推進している。

当該工事費総額を根拠として、その一部を随意契約により板橋公園再整備工事(造園)に関して事業者へ発注し、令和7年12月12日付で契約を締結した。

続いて建築工事を発注しようとしたが、建設資材費の高騰や構造変更が生じたため、建築工事費が当初の想定を上回り、当初の建築工事費での発注が困難な状況となっている。

そこで、工事費総額が固定されていることから、安全面や地域住民の要望を踏まえ、他の施設に係る予算は削減できない旨を考慮し、付加価値的に計画していたガードパイプ照明の施工を取りやめることにし、その分の費用を建築工事費に振り替えて設計変更に伴う減額を実施する。

※なお、園内の照明については、他の照明設備で十分に光量が確保できていることを確認している。

(変更概要)

工 種	規 格 ・ 寸 法	単位	当初数量	変更後数量	増△減
ガードパイプ演出照明	パンチングメタル 4mピッチ	基	69	0	△ 69.0

令和8年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 5月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
該当案件なし					

令和8年度 契約変更一覧(工事及び工事系委託) 6月分

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号を除く
契約金額の変更を伴わない契約を除く

番号	件 名	契約金額(円) (変 更 前)	契約金額(円) (変 更 後)	契 約 相 手 先	担 当 課
1	都市計画道路補助第234号線測量及び道路予備設計等委託	25,245,000	25,975,400	(株)日本インシーク 東京本社営業部	工事設計課
2	区立郷土資料館外3施設冷暖房換気設備改修工事	65,780,000	66,282,700	東京冷暖房サービス(株)	施設経営課
3	区立赤塚小学校長寿命化改修電気設備工事	315,700,000	328,130,000	渡部電設(株)	施設経営課
4	区立東板橋図書館トイレ・空調設備改修その他工事	128,800,100	130,337,900	桶川工業(株)	施設経営課
5	区立上板橋第二小学校長寿命化改修等基本設計・実施設計委託	103,400,000	108,252,100	(株)大誠建築設計事務所	施設経営課
6	道路補修工事(2607)	62,920,000	63,221,400	(株)明治土木	工事設計課
7	道路補修工事(2603)	26,037,000	26,414,300	(株)大昌建工	工事設計課
8	道路補修工事(2603)	26,414,300	27,990,600	(株)大昌建工	工事設計課
9	道路補修工事(2612)	71,203,000	72,034,600	佐竹建設(株)	工事設計課
10	道路補修工事(2609)	81,367,000	82,540,700	東武工業(株)	工事設計課

番号	件名	契約金額(円) (変更前)	契約金額(円) (変更後)	契約相手先	担当課
11	道路補修工事(2608)	123,937,000	125,538,600	東武工業(株)	工事設計課
12	道路補修工事(2613)	65,285,000	65,386,200	佐竹建設(株)	工事設計課
13	道路補修工事(2602)	108,053,000	109,286,100	(株)スタッフ・レント	工事設計課
14	道路補修工事(2611)	114,730,000	114,989,600	佐竹建設(株)	工事設計課
15	道路補修工事(2610)	37,400,000	37,672,800	(株)スタッフ・レント	工事設計課
16	道路補修工事(2601)	61,545,000	62,008,100	(株)邦信	工事設計課
17	道路補修工事(2605)	91,465,000	92,830,100	(株)邦信	工事設計課
18	道路補修工事(2604)	98,241,000	99,343,200	(株)邦信	工事設計課
19	道路補修工事(2606)	43,670,000	43,895,500	(株)SEKI	工事設計課
20	区立上板橋第一中学校改築給排水衛生ガス設備工事	339,350,000	353,991,000	(株)木村工業	施設経営課
21	区立上板橋第一中学校改築電気設備工事	464,200,000	498,795,000	(株)新分電気商会	施設経営課

様式2ア

番号	件名	契約金額(円) (変 更 前)	契約金額(円) (変 更 後)	契 約 相 手 先	担 当 課
22	区立上板橋第一中学校改築工事	4,587,000,000	5,019,080,000	ノエマエンジニアリング・勇建設共同企業体	施設経営課
23	橋りょう維持工事(1)	90,724,700	86,020,000	新和建设(株) 東京支店	工事設計課

		番 号	1
契 約 番 号	板契第5081100001号		
工 事 件 名	都市計画道路補助第234号線測量及び道路予備設計等委託		
工 事 場 所	板橋区桜川三丁目4～20番地先		
工 事 概 要	【測量業務委託】 4級基準点測量 20 点 3級水準測量 3.0 km 現地測量 1 式 路線測量 0.3 km 用地測量 1 式 打合せ 1 式 【設計業務委託】 道路予備設計 0.3 km 平面交差点予備設計 2 箇所 費用便益分析 1 式 説明会運営支援 1 式 打合せ 1 式 関係機関打合せ協議 4 回		
業 種	測量		
契 約 確 定 日	令和8年4月1日		
工 期	令和8年4月1日から令和9年3月31日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月2日		
請 負 者	(株)日本インシーク 東京本社営業部		
請 負 者 地 所 在 地	東京都中央区新川一丁目23番4号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(測量委託)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和9年3月31日まで	-	-
契 約 金 額	25,245,000	25,975,400	730,400
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	2
契 約 番 号	板契第5070900094号		
工 事 件 名	区立郷土資料館外3施設冷暖房換気設備改修工事		
工 事 場 所	各施設所在地		
工 事 概 要	空気調和設備工事 一式 ・郷土資料館 ガスヒートポンプチラー新設 71kW×2 ・四葉集会所 EHP取替 室外機3台(22.4kW×2、5.6kW×1)室内機7台 ・高島平四丁目集会所 EHP新設 室外機2台(8.0kW×2)室内機2台 ・高島平図書館 EHP新設 室外機1台(11.2kW)室内機1台 換気設備改修工事 一式 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む ※週休2日促進工事対象である		
業 種	空調工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月4日		
請 負 者	東京冷暖房サービス㈱		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区上板橋二丁目16番3号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年9月30日まで	-	-
契 約 金 額	65,780,000	66,282,700	502,700
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	3
契 約 番 号	板契第5070900001号		
工 事 件 名	区立赤塚小学校長寿命化改修電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区赤塚三丁目1番22号		
工 事 概 要	電気設備工事 一式 1. 電灯設備工事 2. 動力設備工事 3. 受変電設備工事 4. 通信情報設備工事 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去工事含む ※週休2日促進工事対象である		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和7年6月23日		
工 期	令和7年6月24日から令和9年9月30日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月8日		
請 負 者	渡部電設(株)		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区南常盤台一丁目37番2号		
根 拠 規 定	契約約款第24条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和9年9月30日まで	-	-
契 約 金 額	315,700,000	328,130,000	12,430,000
変更概要			
変更理由			
インフレスライド条項の規定に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	4
契 約 番 号	板契第5070900092号		
工 事 件 名	区立東板橋図書館トイレ・空調設備改修その他工事		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目10番15号		
工 事 概 要	○トイレ・給水設備(直結給水化)改修工事 一式 ・1～3階男女トイレ、バリアフリースイレ2か所 約85㎡(ドライ仕様) ・上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式含む ○空調設備改修工事 一式 ・撤去 冷温水発生機2台、ポンプ類3台、エアハン3台、冷却塔1台 他 ・新設 GHP2台(冷56.0kW)、EHP1台(冷28.0kW) ・更新 EHP3台(冷10.0、3.6kW)、ルームエアコン2台 ○照明改修工事 一式 ○階段室床改修工事 一式 ※アスベスト含有建材(レベル3)撤去作業含む ※週休2日促進工事対象である		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年11月10日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月10日		
請 負 者	桶川工業(株)		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区大谷口上町85番1号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年11月10日まで	-	-
契 約 金 額	128,800,100	130,337,900	1,537,800
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	5
契 約 番 号	5071000027		
工 事 件 名	区立上板橋第二小学校長寿命化改修等基本設計・実施設計委託		
工 事 場 所	板橋区小茂根一丁目14番1号		
工 事 概 要	(1)長寿命化改修工事の基本設計、実施設計一式 校舎棟、体育館棟、付帯設備一式 約5650㎡ (2)増築工事の基本設計、実施設計一式 給食室、あいキッズ室、EV棟、プール付属室ほか 約490㎡ (3)解体工事の設計一式 プール付属棟、倉庫ほか 延床面積:約210㎡ (4)上記に伴う改修工事(校庭改修、外構改修)の設計一式 (5)旧上板橋第二中学校の仮校舎転用に伴う改修工事の設計一式 (6)その他 各種調査(地盤調査、敷地測量、アスベスト調査等)一式 各種申請資料作成(計画通知、日影の許可、耐震評定等含む)ほか		
業 種	建築設計		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和10年2月29日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月11日		
請 負 者	(株)大誠建築設計事務所		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区志村一丁目20番6号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(設計委託)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和10年2月29日まで	-	-
契 約 金 額	103,400,000	108,252,100	4,852,100
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	6
契 約 番 号	5070700072		
工 事 件 名	道路補修工事(2607)		
工 事 場 所	板橋区成増三丁目26～31番地先 外2路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線)(昼夜間)(車道・厚10cm・切削オーバーレイ・ポリマ-改質Ⅱ型)A=1189㎡ 舗装工(B路線)(昼間)(車道・厚13cm・透水性)A=445㎡ 舗装工(C路線)(昼間)(車道・厚13cm)A=100㎡ 特殊L形側溝工(A路線)(昼間)(車乗入れ用・300)L=31.0m すべり止め工(A路線)(昼間)(車道用レンガ・歩道用グリーン)A=464㎡ クラック抑制シート設置工(A路線)(夜間)A=109㎡ 公共下水道改良工(A・B・C路線)(昼夜間)26基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年7月8日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月15日		
請 負 者	(株)明治土木		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区赤塚二丁目6番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年7月8日まで	令和8年9月11日まで	40日間
契 約 金 額	62,920,000	63,221,400	301,400
変更概要			
工期を40日間延伸する。 工期の延伸に伴い、工事設計課で設定している「夏季休暇」期間が工期に含まれることとなるため、「夏季休暇」期間を特記仕様書に追記する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	7
契 約 番 号	5070700076		
工 事 件 名	道路補修工事(2603)		
工 事 場 所	板橋区泉町13～27番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚30cm)A=231㎡ 舗装工(車道・厚30cm・開粒)A=167㎡ L形側溝工(300B・E・歩・D)L=89.4m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用・300D用)9基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)3か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)5か所 公共下水道改良工30基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年6月18日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月8日		
請 負 者	(株)大昌建工		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区向原三丁目3番3号 ヒルズ向原202		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月18日まで	-	-
契 約 金 額	26,037,000	26,414,300	377,300
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	8
契 約 番 号	5070700076		
工 事 件 名	道路補修工事(2603)		
工 事 場 所	板橋区泉町13～27番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚30cm)A=231m ² 舗装工(車道・厚30cm・開粒)A=167m ² L形側溝工(300B・E・歩・D)L=89.4m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用・300D用)9基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)3か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)5か所 公共下水道改良工30基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年6月18日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月15日		
請 負 者	(株)大昌建工		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区向原三丁目3番3号 ヒルズ向原202		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月18日まで	-	-
契 約 金 額	26,414,300	27,990,600	1,576,300
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

取付管布設及び支管取付工において開削を行う過程で、既設取付管にガス管等の占用物が近接していることが判明し、掘削時の土砂崩れを防ぐための山留工が施工できなかったため、以深の開削は安全管理上、不可能と判断した。そのため、「取付管布設及び支管取付工」2か所を、開削を伴わない「取付管内面被覆工」に変更する。

取付管内面被覆工において内面被覆施工業者が調査したところ、1か所については取付管の状態が設計時より悪化し破損が確認され、別の1か所については管接続部の段差により被覆材の均一な密着・形成が困難であることが判明した。いずれも当該部分の取付管を開削のうえ一部交換し、その後内面被覆工を行う必要があるため、「取付管布設工」2か所を追加する。

本工事路線は区立志村第一小学校に隣接しており、工事期間中の児童通行への安全確保のため、現場の交通誘導状況を精査し志村警察署と協議を行った結果、設計当初の志村警察署との協議により決定された交通誘導警備員の配置数を上回る人数を配置することが必要となったため、交通誘導警備員数を変更する。

変更概要

工 種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
取付管布設及び支管取付工	硬質塩化ビニル管φ200	か所	3	1	△2
取付管内面被覆工	厚 8.0 mm以下	か所	5	7	2
取付管布設工	2 か所 材工共	m	0	4.0	4.0
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人	65	84	19

		番 号	9
契 約 番 号	5070700070		
工 事 件 名	道路補修工事(2612)		
工 事 場 所	板橋区徳丸三丁目12～28番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚13cm)A=1267㎡ すべり止め工(車道用レンガ・歩道用グリーン)A=481㎡ L形側溝据替工(300B・E・歩)L=429.1m L形側溝用集水ます縁塊据替工(300用)38基 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)14か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)8か所 公共下水道改良工58基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年8月6日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	佐竹建設(株)		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年8月6日まで	令和8年10月15日まで	40日間
契 約 金 額	71,203,000	72,034,600	831,600
変更概要			
工期を40日間延伸する。 工期の延伸に伴い、工事設計課で設定している「夏季休暇」期間が工期に含まれることとなるため、「夏季休暇」期間を特記仕様書に追記する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	10
契 約 番 号	5070700069		
工 事 件 名	道路補修工事(2609)		
工 事 場 所	板橋区高島平四丁目21～22番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A・B路線)(車道・厚13cm)A=2421㎡ L形側溝工(A路線)(300B・E・歩)L=298.2m L形側溝据替工(B路線)(300B・E・歩)L=529.9m L形側溝用集水ます縁塊据替工(B路線)(300用)37基 L形側溝用集水ます工(A路線)(300用)14基 取付管布設及び支管取付工(A・B路線)(硬質塩化ビニル管・φ200)20か所 公共下水道改良工(A・B路線)73基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和8年10月19日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	東武工業㈱		
請 負 者 地 所	板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年10月19日まで	令和8年12月16日まで	40日間
契 約 金 額	81,367,000	82,540,700	1,173,700
変更概要			
工期を40日間延伸する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	11
契 約 番 号	5070700064		
工 事 件 名	道路補修工事(2608)		
工 事 場 所	板橋区三園一丁目43～50番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A・B路線)(車道・厚13cm)A=3013㎡ すべり止め工(A・B路線)(車道用炭化珪素質材板橋型・歩道用グリーン)A=643㎡ L形側溝据替工(A・B路線)(300B・E・歩)L=1039.4m L形側溝用集水ます縁塊据替工(A・B路線)(300用)54基 L形側溝用集水ます工(B路線)(300用)8基 取付管布設及び支管取付工(A・B路線)(硬質塩化ビニル管・φ200)61か所 公共下水道改良工(A・B路線)83基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和8年11月26日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	東武工業(株)		
請 負 者 地 所	板橋区高島平五丁目28番14号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年11月26日まで	令和9年1月28日まで	40日間
契 約 金 額	123,937,000	125,538,600	1,601,600
変更概要			
工期を40日間延伸する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	12
契 約 番 号	5070700071		
工 事 件 名	道路補修工事(2613)		
工 事 場 所	板橋区西台三丁目33～西台一丁目47番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚10cm・切削オーバーレイ・ポ リマ-改質Ⅱ型)A=622㎡ 舗装工(車道・厚10cm・切削オーバーレイ・開粒・ポ リマ-改質Ⅱ型)A=1609㎡ 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)7か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)2か所 すべり止め工(歩道用・グリーン)A=253㎡ ガードパイプ設置工(端末支柱)1基 公共下水道改良工26か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年6月18日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	佐竹建設㈱		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月18日まで	令和8年8月24日まで	40日間
契 約 金 額	65,285,000	65,386,200	101,200
変更概要			
工期を40日間延伸する。 工期の延伸に伴い、工事設計課で設定している「夏季休暇」期間が工期に含まれることとなるため、「夏季休暇」期間を特記仕様書に追記する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	13
契 約 番 号	5070700077		
工 事 件 名	道路補修工事(2602)		
工 事 場 所	板橋区双葉町10～30番地先 外2路線		
工 事 概 要	舗装工(A・B・C路線)(車道・厚13cm)A=2512㎡ すべり止め工(A路線)(車道用レンガ・歩道用グリーン)A=111㎡ L形側溝据替工(A・C路線)(300B・E・歩)L=574.1m L形側溝用集水ます縁塊据替工(A・C路線)(300用)29基 取付管布設及び支管取付工(A・C路線)(硬質塩化ビニル管・φ200)27か所 取付管内面被覆工(A路線)(厚8.0mm以下)1か所 公共下水道改良工(A・B・C路線)105基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和8年10月6日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	(株)スタッフ・レント		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目8番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年10月6日まで	令和8年12月4日まで	40日間
契 約 金 額	108,053,000	109,286,100	1,233,100
変更概要			
工期を40日間延伸する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	14
契 約 番 号	5070700065		
工 事 件 名	道路補修工事(2611)		
工 事 場 所	板橋区三園二丁目10～12番地先		
工 事 概 要	舗装工(夜間・車道・厚10cm・切削カバー・重荷重用)A=2436 m ² 公共下水道改良工(夜間)12か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和8年6月16日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	佐竹建設(株)		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区高島平五丁目46番16号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月16日まで	令和8年8月20日まで	40日間
契 約 金 額	114,730,000	114,989,600	259,600
変更概要			
工期を40日間延伸する。 工期の延伸に伴い、工事設計課で設定している「夏季休暇」期間が工期に含まれることとなるため、「夏季休暇」期間を特記仕様書に追記する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	15
契 約 番 号	5070700075		
工 事 件 名	道路補修工事(2610)		
工 事 場 所	板橋区新河岸一丁目2～9番地先		
工 事 概 要	舗装工(夜間)(車道・厚10cm・切削オールレイ・ポリマ改質Ⅱ型)A=1308㎡ 舗装工(夜間)(車道・半たわみ性・厚10cm・切削オールレイ・超速硬型)A=54㎡ 特殊街きよ据替工(夜間)(155型・車乗入れ部)L=6.1m 特殊街きよ据替工(夜間)(155型・すりつけ用)L=1.2m 特殊街きよ用集水ます縁塊据替工(夜間)(155型・車乗入れ部)2基 取付管内面被覆工(夜間)(厚8.0mm以下)10か所 公共下水道改良工(夜間)6か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年6月17日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	(株)スタッフ・レント		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目8番4号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月17日まで	令和8年8月21日まで	40日間
契 約 金 額	37,400,000	37,672,800	272,800
変更概要			
工期を40日間延伸する。 工期の延伸に伴い、工事設計課で設定している「夏季休暇」期間が工期に含まれることとなるため、「夏季休暇」期間を特記仕様書に追記する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	16
契 約 番 号	5070700073		
工 事 件 名	道路補修工事(2601)		
工 事 場 所	板橋区中丸町28～30番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚18cm)A=1208㎡ すべり止め工(歩道用・グリーン)A=233㎡ L形側溝工・L形側溝据替工(350B・E・歩)L=281.3m L形側溝用集水ます工(350用)3基 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)4か所 ガードパイプ設置工(P1-Pk 支間1～3m・端末支柱)40基 公共下水道改良工55基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年7月31日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月17日		
請 負 者	(株)邦信		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年7月31日まで	令和8年10月8日まで	40日間
契 約 金 額	61,545,000	62,008,100	463,100
変更概要			
工期を40日間延伸する。 工期の延伸に伴い、工事設計課で設定している「夏季休暇」期間が工期に含まれることとなるため、「夏季休暇」期間を特記仕様書に追記する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、中東情勢変化の影響により原油の供給が不安定となっており、原油を原料とするアスファルト合材の安定供給が見込めない状況である。 アスファルト合材は、舗装工のみならず、L形側溝や取付管施工の際にも仮復旧材として使用するものであり、供給が滞ると施工計画どおりに工事を進めることが難しく、状況に合わせて柔軟に対応する必要があるため、本工事の工期を40日間延伸する。			

		番 号	17
契 約 番 号	5070700068		
工 事 件 名	道路補修工事(2605)		
工 事 場 所	板橋区前野町二丁目26～前野町六丁目1番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚13cm)A=1861㎡ L形側溝工・L形側溝据替工(300B・E・歩)L=697.4m 特殊L形側溝工(300・車乗入れ用)L=29.2m 取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)29か所 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)5か所 すべり止め工(歩道用・グリーン)A=199㎡ 公共下水道改良工80基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和8年10月5日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月17日		
請 負 者	㈱邦信		
請 負 者 地 所	板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年10月5日まで	-	-
契 約 金 額	91,465,000	92,830,100	1,365,100
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	18
契 約 番 号	5070700066		
工 事 件 名	道路補修工事(2604)		
工 事 場 所	板橋区東山町1～6番地先 外1路線		
工 事 概 要	舗装工(A路線・車道・厚13cm)A=1204㎡ 舗装工(B路線・車道・厚5cm・切削オーバーレイ)A=1785㎡ L形側溝据替工(A路線・300B・E・歩)L=290.0m L形側溝用集水ます縁塊据替工(A路線・300用)15基 L形側溝用集水ます工(A路線・300用)5基 すべり止め工(B路線・歩道用・グリーン)A=570㎡ 公共下水道改良工(A・B路線)118基・か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。 ※本工事は見積参考資料提供工事である。		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月17日		
工 期	令和8年3月18日から令和8年9月9日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月17日		
請 負 者	㈱邦信		
請 負 者 地 所	板橋区新河岸三丁目10番3号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年9月9日まで	-	-
契 約 金 額	98,241,000	99,343,200	1,102,200
変更概要			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。			

		番 号	19
契 約 番 号	5070700074		
工 事 件 名	道路補修工事(2606)		
工 事 場 所	板橋区加賀一丁目21～加賀二丁目18番地先		
工 事 概 要	舗装工(車道・厚10cm・切削カバー・ポリマー改質Ⅱ型)A=1304㎡ 舗装復旧工(車道・厚18cm・パッチング)A=106㎡ 歩車道境界ブロック据替工(A型・車乗入れ部)L=4.8m 歩車道境界ブロック据替工(A型・すりつけ部)L=1.2m 取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)20か所 公共下水道改良工3か所 ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)		
業 種	道路舗装工事		
契 約 確 定 日	令和8年3月18日		
工 期	令和8年3月19日から令和8年6月17日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月16日		
請 負 者	(株)SEKI		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目41番12号		
根 拠 規 定	契約約款第51条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月17日まで	令和8年7月15日まで	20日間
契 約 金 額	43,670,000	43,895,500	225,500
変更概要			
工期を20日間延伸する。			
変更理由			
新労務単価の適用に係る特例措置に基づき、契約金額の変更を行う。 また、本工事は東京都水道局による占用工事後に施工予定であったが、同局の工事が遅延し、施工計画どおりに施工することができないため、工期を20日間延伸する。			

		番 号	20
契 約 番 号	5060900078		
工 事 件 名	区立上板橋第一中学校改築給排水衛生ガス設備工事		
工 事 場 所	板橋区南常盤台一丁目1番1号		
工 事 概 要	・改築に伴う、給排水衛生ガス設備工事 一式 (1)給水設備工事 (2)給湯設備工事 (3)排水設備工事 (4)衛生器具設備工事 (5)消火設備工事		
業 種	給排水衛生工事		
契 約 確 定 日	令和7年2月28日		
工 期	令和7年3月1日から令和9年1月29日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月22日		
請 負 者	(株)木村工業		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区板橋二丁目13番1号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和9年1月29日まで	令和9年3月26日まで	56日間
契 約 金 額	351,175,000	353,991,000	2,816,000
変更概要			
工期の変更			
変更理由			
以下の理由により、建築工事が工期が延長となった。これに伴い、工期内に本工事を完了できない見込みとなったため、工期延長および共通費の増額を行う。 ①基礎解体工事中に予期せぬ地中障害物が確認され、撤去工事が必要となった。 ②既存杭が想定と異なった位置や杭同士が近接している杭があり、設計時の引き抜き工法では新設杭の杭芯ずれを起こす可能性が大きいことや施工が困難な箇所があることが解ったため、杭の引き抜き本数、工法、埋戻し材の変更が必要となった。 ③令和7年6月1日に施行された厚生労働省施行労働安全衛生規則に基づいた熱中症対策を講じる必要が生じ、作業効率の低下に伴い、現場の進捗に影響が生じた。			

		番 号	21
契 約 番 号	5060900077		
工 事 件 名	区立上板橋第一中学校改築電気設備工事		
工 事 場 所	板橋区南常盤台一丁目1番1号		
工 事 概 要	・改築に伴う、電気設備工事 一式 (1)受変電設備工事 (2)電灯設備工事 (3)動力設備工事 (4)通信情報設備工事 (5)雷保護設備工事		
業 種	電気工事		
契 約 確 定 日	令和7年2月28日		
工 期	令和7年3月1日から令和9年1月29日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月22日		
請 負 者	㈱新分電気商会		
請 負 者 地 所	板橋区小豆沢一丁目12番8号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和9年1月29日まで	令和9年3月26日まで	56日間
契 約 金 額	493,064,000	498,795,000	5,731,000
変更概要			
工期の変更			
変更理由			
以下の理由により、建築工事の工期が延長となった。これに伴い、工期内に本工事を完了できない見込みとなったため、工期延長および共通費の増額を行う。 ①基礎解体工事中に予期せぬ地中障害物が確認され、撤去工事が必要となった。 ②既存杭が想定と異なった位置や杭同士が近接している杭があり、設計時の引き抜き工法では新設杭の杭芯ずれを起こす可能性が大きいことや施工が困難な箇所があることが解ったため、杭の引き抜き本数、工法、埋戻し材の変更が必要となった。 ③令和7年6月1日に施行された厚生労働省施行労働安全衛生規則に基づいた熱中症対策を講じる必要が生じ、作業効率の低下に伴い、現場の進捗に影響が生じた。			

		番 号	22
契 約 番 号	5060800027		
工 事 件 名	区立上板橋第一中学校改築工事		
工 事 場 所	板橋区南常盤台一丁目1番1号		
工 事 概 要	・改築工事 構造・規模:RC造一部鉄骨造、地上5階・地下0階 棟数:校舎棟、屋外倉庫棟 敷地面積:約12,447.19㎡ 建築面積:約3,974.60㎡ 延床面積:約10,706.07㎡ ・既存校舎解体工事(既存校舎基礎解体、プール解体、外構解体)		
業 種	建築工事		
契 約 確 定 日	令和6年10月11日		
工 期	令和6年10月12日から令和9年1月29日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月22日		
請 負 者	ノエマエンジニアリング・勇建設共同企業体		
請 負 者 地 所 在 地	板橋区双葉町35番12号		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	施設経営課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和9年1月29日まで	令和9年5月31日まで	122日間
契 約 金 額	4,997,685,000	5,019,080,000	21,395,000
変更概要			
工期延長			
変更理由			
①令和7年6月1日に施行された厚生労働省施行労働安全衛生規則に基づいた熱中症対策を講じる必要が生じ、作業効率の低下に伴い、現場の進捗に影響が生じた。 ②基礎解体工事中に予期せぬ地中障害物が確認され、追加の撤去工事が必要となった。 ③既存杭が想定と異なった位置や杭同士が近接している杭があり、杭の引き抜き本数、工法の変更により現場の進捗に影響が生じた。(以前、変更を行った時点では、引き抜きの困難性から工法が定まっていなかった一部の杭の引き抜き工法について、併せて変更を行う。)			

		番 号	23
契 約 番 号	5070700034		
工 事 件 名	橋りょう維持工事(1)		
工 事 場 所	板橋区成増三丁目50～和光市白子三丁目32番地先(大成橋)外		
工 事 概 要	水平力分担構造設置工(大成橋・成和橋 昼間・600kN-F 鋼製ブラケット用) 4基 水平力分担構造設置工(大成橋・成和橋 昼間・300kN-M 鋼製ブラケット用) 4基 水平力分担構造設置工(落合橋 夜間・緩衝ピン方式 M φ85) 1基 水平力分担構造設置工(落合橋 夜間・緩衝ピン方式 F φ110) 1基 横変位拘束構造設置工(落合橋 夜間・緩衝ピン方式 M φ90) 1基 横変位拘束構造設置工(落合橋 夜間・緩衝ピン方式 F φ90) 1基 伸縮装置補修工(落合橋 夜間・埋設型伸縮装置) L=16.2m ※本工事は週休2日制確保工事(現場閉所)の対象案件である。		
業 種	橋りょう工事		
契 約 確 定 日	令和7年9月24日		
工 期	令和7年9月25日から令和8年6月30日まで		
契 約 変 更 日	令和8年6月29日		
請 負 者	新和建設(株) 東京支店		
請 負 者 地 所 在 地	東京都足立区大谷田一丁目5番12号101		
根 拠 規 定	契約約款第18条(工事)		
担 当 課	工事設計課		
変 更 内 容	変 更 前	変 更 後	増 △ 減
工 期	令和8年6月30日まで	令和8年11月30日まで	96日間
契 約 金 額	90,724,700	86,020,000	-4,704,700
変更概要			
別紙のとおり			
変更理由			
別紙のとおり			

変更理由

第1回目の設計変更により、大成橋、成和橋及び落合橋の耐震補強部材を橋台コンクリートに取り付けるためのアンカーボルトの削孔位置を確定させる作業を行った結果、ブラケット及び鋼製架台の形状を変更する必要性が生じたため、工場製作品に使用する鋼材重量を変更する。

また、形状変更に伴い、大成橋及び成和橋においてブラケット設置後の橋りょうへの一体性を高める必要性が生じたため、ブラケット背面への樹脂注入工を追加する。

落合橋は白子川に架設されている橋であるが、新河岸川の河川区域に入っており、新河岸川の河川管理者である東京都から吊足場の設置許可を得られなかったため、周辺住民に周知のうえ、当初設計では橋の夜間車両通行止めを伴う橋りょう点検車を使用していた。

工事契約後、改めて工事日程及び工事内容について周知したところ、近隣住民から長期間の夜間車両通行止めに関して日常生活への支障があるとの声が寄せられ、東京都と再協議を行った結果、新河岸川の計画高水位に係るのは一部であることや近隣住民への負担軽減などの配慮により吊足場の設置許可を得ることができたため、橋りょう点検車の使用を取りやめ、吊足場設置及び解体工を追加する。

耐震補強部を設置した後に鋼材の腐食防止のために塗装を施す必要があるが、政府が中東情勢変化を踏まえて原油総量を確保している一方で、市場の先行き不安から買い込みや偏在が発生し、メーカーの出荷制限が続いているため、必要な塗料の入荷時期の見込みは立っていない。

令和8年5月中に塗装工を完了させ、足場を撤去する予定だったが、渇水期中に工事を完了させることが出来なくなったため、再び渇水期となる11月から再度足場を設置し塗装を行うこととし、工期を11月30日まで延伸し、吊足場の再設置及び解体工を追加する。

変更概要

工種	規格・寸法	単位	既定	変更	増△減
補強材制作工	大成橋	t	2.860	3.105	0.245
補強材制作工	成和橋	t	2.860	2.764	△0.096
補強材制作工	落合橋	t	1.165	1.168	0.003
橋りょう点検車	夜間	日	38	8	△30