

## ○工事車両動線について(1/2)

| 質問・意見                                          | 回答                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大型車両は北門、通勤車両は南門、西門は仮設ハウス搬入時のみという理解でよいのか。       | そのとおりです。<br>なお西門は仮設ハウス搬入で使用した後に、仮囲いで封鎖する予定です。                                                                                                 |
| 車両の通行時間帯はどうなっているのか。                            | 北側は8時以降進入、南側はスクールゾーン時間帯を避けて通行を予定しております。                                                                                                       |
| なぜ北側の歩行者・自転車道路を利用するのか。                         | 周辺道路条件を総合的に検討し、北側道路を工事車両の進入経路とさせていただきました。                                                                                                     |
| 北側道路への影響は終日続くのか。                               | 工事車両の通行については最大で1日30台程度の通行を予定しています。<br>工事車両通行時については、交通誘導員による誘導を行い、歩行者、自転車が安全に通行に出来るように配慮いたします。                                                 |
| 北側道路工事中の歩行者・自転車の安全は確保できるのか。                    | 北側道路舗装工事中は誘導員を配置し、歩行者、自転車への安全対策を行います。<br>※なお舗装工事については令和8年8月22日に完了しております。皆様のご協力ありがとうございました。                                                    |
| 工事車両は北門より西へ進まないのか。                             | 工事車両出入口より西側に進む計画はありません。                                                                                                                       |
| 高島平警察署とどのような協議を行ったのか。                          | 誘導員配置、工事車両の徐行運転、歩行者の安全確保、通行時間帯等について指導を受けております。                                                                                                |
| 工事車両の路上待機を防止してほしい。                             | 現場敷地内に工事車両の待機スペースを確保し、路上待機はさせない計画です。また作業員には路上待機しないように周知いたします。                                                                                 |
| 大型車両の時間外搬入はどのような場合か。                           | 車両サイズが特に大きい特殊車両については、警察指導で道路を夜間にしか走行できない場合があります。                                                                                              |
| 通勤車両の通行について、近隣住民の通行や病院、小学校もあるため西側道路を使用しないで欲しい。 | 通勤車両については、南門から退出後は、高島平地域センターとJAの間の道路を通行するようにいたします。                                                                                            |
| 通勤車両の種類、通行時間帯、誘導員配置、安全対策を知りたい。                 | 通勤車両は普通乗用車程度のみとし大型車両は使用しません。<br>通行時間についてはスクールゾーン時間帯は通行せず、工事現場へは規制時間帯の前(目安7時～7時30分)に入場するようにいたします。<br>交通誘導員については、車両の出入りが多い場合など状況に応じて配置を検討いたします。 |

※類似の質問・意見については、まとめさせていただいております。

## ○工事車両動線について(2/2)

| 質問・意見                                           | 回答                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 運転手任せではルート違反が発生するのではないか。                        | 工事関係者への指導を徹底いたします。                                                           |
| 解体工事開始着手前の調査車両の出入りルートはどうなるのか。                   | 通勤車両ルート(南門)で通行いたします。                                                         |
| 東側けやき通りから健康福祉センター北側の敷地を通行するなど、別の車両動線を再検討できないのか。 | 新規道路整備を行うような検討が必要となり、協議・設計・予算・期間等の課題があり今回の計画では困難であるため、既存道路利用での工事車両動線計画となります。 |

## ○解体工事の周知について

| 質問・意見                                        | 回答                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 土曜日作業を行う場合の周知はいつ行うのか。                        | 原則1週間前に現場お知らせ看板へ掲示いたします。                            |
| お知らせ看板や騒音計を住民がよく通る場所にも設置してほしい。南側道路にも設置してほしい。 | お知らせ看板は北側・西側に設置を予定しておりますが、南側についても追加設置を検討いたします。      |
| お盆休みはあるのか。                                   | お盆期間についても工事を休工いたします。                                |
| 工事内容、予定等が変更した際は、近隣住民へ周知してほしい。                | 工事内容や工期等の変更がある場合は、再度周知させていただきます。                    |
| 工事説明会開催の周知はどのようにしたのか？十分な範囲にしているのか？           | 解体工事の影響を大きく受ける範囲を考慮し、高島平二丁目、高島平三丁目を中心に周知させていただきました。 |

※類似の質問・意見については、まとめさせていただいております。

## ○現場仮設・各種対策について

| 質問・意見                                                | 回答                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮囲いは敷地境界に設置するのか。<br>南側歩道には丸いスツール(ベンチ)があるため残してほしい。    | 基本的には敷地境界沿いに設置いたします。<br>西側南側は歩行空間の確保を考慮して設置いたします。<br>スツールについても利用できるように設置を検討させていただきます。                 |
| 仮囲いの安全性は大丈夫なのか？台風や地震に耐えられるのか？                        | 必要な強度計算を行い、安全性を確認した上で設置いたします。                                                                         |
| 仮設計画図で敷地内に表記されているものは鉄板か。                             | 工事敷地内については、工事車両が通行する箇所については鉄板を設置いたします。                                                                |
| 解体工事の騒音レベルはどの程度になるのか。騒音測定を行い、必要な対策を判断してほしい。          | 敷地西側2箇所に騒音振動計を設置いたします。<br>解体時期や作業内容で騒音の大小が異なるため、工事中は測定値を確認し、基準値以上の大きな音が出続けてしまう場合は作業方法を見直すなど、対応をいたします。 |
| 85デシベルはどの程度の騒音なのか。                                   | 一般的な目安としては、地下鉄の車内や、大声で話す程度の音になります。                                                                    |
| 害虫駆除は仮囲い設置後に行った方がよいのではないかと。<br>害虫やネズミが周辺に逃げ出すことはないか。 | 駆除方法は建物内に誘引して捕獲する方式であるため、音に反応して害虫やネズミが外に逃げないように工事開始前の静かな状態で実施いたします。                                   |
| 近隣建物の家屋調査を行うのか。                                      | 解体工事の振動の影響を受ける可能性がある小規模な建物(1戸建て住宅等)が近隣にはないため、現時点では家屋調査は想定しておりません。                                     |
| 何かあった場合の連絡先はどこになるのか？                                 | 現場代理人または板橋区施設経営課区民施設係へ連絡をお願いいたします。                                                                    |

※類似の質問・意見については、まとめさせていただいております。

## ○アスベスト関係について

| 質問・意見                                       | 回答                                                                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今回の現場には危険性の高いアスベストがあるのか。                    | 危険性の一番高い吹付材(レベル1)については無いことを確認しております。配管保温材(レベル2)や床、壁、天井、外壁の仕上げ材等(レベル3)については含有されているものがあることを確認しております。 |
| どのような方法でアスベストを撤去するのか。またアスベストをわかりやすく説明してほしい。 | 吸い込むと健康被害の恐れがある物質です。古い建物の天井材や床のシート材に使用されていることが多いため、飛散防止措置(養生、湿潤化、手ばらし作業等)を講じながら適切に除去いたします。         |
| アスベスト調査結果を公表するのか。                           | 調査結果は法令に基づきお知らせする必要があるため、敷地西側道路面に掲示する予定です。                                                         |

## ○図書館について

| 質問・意見            | 回答                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 図書館前広場の解体整備とは何か。 | 噴水撤去と図書館前の舗装の更新を行う予定です。詳細な時期については図書館と協議検討中です。                                          |
| 図書館は長期休館するのか。    | 図書館の長期休館は予定しておりませんが、一時的な入口変更等は発生する予定です。<br>また利用者の安全確保等を考慮し短い期間での休館の可能性については、図書館と検討中です。 |
| 図書館利用時の騒音はどの程度か。 | 解体時期や作業内容で騒音の大小が異なりますが、敷地周囲で85dB以下を目安として工事を施工する予定です。                                   |

※類似の質問・意見については、まとめさせていただいております。